

## SOUPIŠ PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

**Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje**

**Objednavatel: -**

**Zhotovitel dokumentace: -**

**Základní cena:** Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

DPH: \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění CZ-CPA:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Eta	1	Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt:	SO 101 Chodník	Eta	1 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet:	SO 101 Chodník	Eta	1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400			POPLATKY	KČ	7 757,20		
				Nájemné silnice I/14 podél chodníku pro pohyb mechanizace a pracovníků. Zhotovitel uzavře s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice nájemní smlouvu dle § 25 odst. 2, písm. C2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Nájemné je stanoveno dle metodiky ŘSD ČR (na rok 2016 je sazba 30,- Kč/m2/den).				
				délka etapy*počet dní stavby 1 úseku*šířka 1939.3*2*2=7 757,20 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou				
2	014101			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	650,90		
				viz. položka 113133: 303.76*2.0=607,52 [A] viz. položka 113133b: 21.69*2.0=43,38 [B] Celkem: A+B=650,90 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	566,75		
				viz. položka 113514: 82.4*0.04=3,30 [A] viz. položka 132737: 0.64*1.8=1,15 [B] viz. položka 122737: 312.39*1.8=562,30 [C] Celkem: A+B+C=566,75 [D]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	02730			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,00		
				Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům  1=1,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
5	113133			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Odstranění krytu chodníku, průměrná tl. 0.10 m.  Vlevo: $(481.5+537.5+405.9+57.5+383.5)*0.1=186,59$ [A] Vpravo: $(540.7+328.2+73+229.8)*0.1=117,17$ [B] Celkem: $A+B=303,76$ [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	303,76		
6	113133	b		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Odstranění krytu vozovky v místě rozšíření chodníku.  $(13+92.1+24.4+7.8+7.3)*0.15=21,69$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,69		
7	113514			ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM  $40-7.8+18-6.4-4.4+16.5-3+14+15.5=82,40$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	82,40		
8	11353			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ  V místech autobusového nástupiště. Zpětné použití do úprav nároží a náhrada za rozbité obruby.	M	31,80		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				15.8+1+1=17,80 [A] 12+1+1=14,00 [B] Celkem: A+B=31,80 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113543			ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM Uložení do sběrného dvora - bez poplatku. 56+117+89.5+33.5+218+150=664,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	664,00		
10	122737			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníku. Chodník: -vlevo: 77.8+177.3+196.3+257.5+236.7+66.7+22.9+21.1+45.5+24.5+46.6+13+43.3+19.3+57.5+247.4=1 553,40 [A] -vpravo: 65.8+387.2+307.5+90.3+234.6=1 085,40 [B] Vjezdy: -vlevo: 5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60 [C] -vpravo: 11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70 [D] Reliéfy: Vlevo: 15+2.2+5.42+3.7+4.5+4.6+1.6+2.1+2.1+1.6+2+1.6+1.6+2+2.8+1.6+1.6+8+2+2.4+11.7+1.7+3.1+2.8+1.1+3.1+1.6+1.6+2+2+1.6+3.1+1.8+3.5+4+6.1+2+4.7=127,92 [E] Vpravo: 1.8+2+2+2+2+2+2.4+1.9+11.7+8+4.8+5.3+7.6+1.8+2.7+3.9=61,90 [F] Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0.1=312,39 [G] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	312,39		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
11	13273			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Pro kanalizační přípojky. Zemina použita do násypu. 2*1*2=4,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> </ul>	M3	4,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	132737			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  pro základy palisády: (5.3)*0.3*0.4=0,64 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> </ul>	M3	0,64		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	17411			ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM pro kanalizační přípojky, zemina z výkopu 2*1.5*1=3,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3,00		
14	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro kanalizační přípojku (2)*0.5*1=1,00 [A]	M3	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
				- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
				- hutnění i různé míry hutnění				
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
				- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
				- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
				- spouštění a nošení materiálu				
				- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
				- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
				- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
				- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
				- zřízení lavic na svazích				
				- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
15	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I.	M2	3 123,92		
				Chodník:				
				-vlevo: 77.8+177.3+196.3+257.5+236.7+66.7+22.9+21.1+45.5+24.5+46.6+13+43.3+19.3+57.5+247.4=1 553,40 [A]				
				-vpravo: 65.8+387.2+307.5+90.3+234.6=1 085,40 [B]				
				Vjezdy:				
				-vlevo: 5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60 [C]				
				-vpravo: 11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70 [D]				
				Reliéfy:				
				Vlevo:				
				15+2.2+5.42+3.7+4.5+4.6+1.6+2.1+2.1+1.6+2+1.6+1.6+2+2.8+1.6+1.6+8+2+2.4+11.7+1.7+3.1+2.8+1.1+3.1+1.6+1.6+2+2+1.6+3.1+1.8+3.5+4+6.1+2+4.7=127,92 [E]				
				Vpravo: 1.8+2+2+2+2+2+2.4+1.9+11.7+8+4.8+5.3+7.6+1.8+2.7+3.9=61,90 [F]				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilý výdaje  
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilý výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Celkem: A+B+C+D+E+F=3 123,92 [G] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
16	18221			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou. 89.5+7+57=153,50 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	153,50		
17	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou. 89.5+7+57=153,50 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	153,50		
1		Zemní práce						
2		Základy						
18	27231			ZÁKLADY Z PROST BETONU POD PALISÁDU (5.3)*0.36*0.3=0,57 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,	M3	0,57		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				<ul style="list-style-type: none"><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul>				
2		Základy						
3		Svislé konstrukce						
19	327124			ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)  Palisáda z dílců 600x160x160  (5.3)*0.6*0.16=0,51 [A]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,	M3	0,51		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
3		Svislé konstrukce						
5		Komunikace						
20	561122			PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM  Vjezdy: -vlevo: $5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60$ [A] -vpravo: $11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70$ [B] Celkem: A+B=295,30 [C]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	295,30		
21	56332			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM  Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m  Chodník: -vlevo: $77.8+177.3+196.3+257.5+236.7+66.7+22.9+21.1+45.5+24.5+46.6+13+43.3+19.3+57.5+247.4=1\ 553,40$ [A] -vpravo: $65.8+387.2+307.5+90.3+234.6=1\ 085,40$ [B] Vjezdy: -vlevo: $5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60$ [C] -vpravo: $11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70$ [D] Reliéfy: Vlevo: $15+2.2+5.42+3.7+4.5+4.6+1.6+2.1+2.1+1.6+2+1.6+1.6+2+2.8+1.6+1.6+8+2+2.4+11.7+1.7+3.1+2.8+1.1+3.1+1.6+1.6+2+2+2+1.6+3.1+1.8+3.5+4+6.1+2+4.7=127,$	M2	3 123,92		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				92 [E] Vpravo: 1.8+2+2+2+2+2.4+1.9+11.7+8+4.8+5.3+7.6+1.8+2.7+3.9=61,90 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3 123,92 [G] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	582611			KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Chodník: -vlevo: 77.8+177.3+196.3+257.5+236.7+66.7+22.9+21.1+45.5+24.5+46.6+13+43.3+19.3+57.5+247.4=1 553,40 [A] -vpravo: 65.8+387.2+307.5+90.3+234.6=1 085,40 [B] Vjezdy: -vlevo: 5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60 [C] -vpravo: 11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70 [D] Celkem: A+B+C+D=2 934,10 [E] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	2 934,10		
23	582614			KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Vizuálně kontrastní nehmatný pás u autobusových zastávek. 4.7+3.6=8,30 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP -	M2	8,30		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
24	582617			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Umělá vodící linie š. 0.40m (12.6+14.7+26.1)*0.4=21,36 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	21,36		
25	58261A			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Varovné a signální pásy. Vlevo: 15+2.2+5.42+3.7+4.5+4.6+1.6+2.1+2.1+1.6+2+1.6+1.6+2+2.8+1.6+1.6+8+2+2.4+11.7+1.7+3.1+2.8+1.1+3.1+1.6+1.6+2+2+2+1.6+3.1+1.8+3.5+4+6.1+2+4.7=127,92 [A] Vpravo: 1.8+2+2+2+2+2+2.4+1.9+11.7+8+4.8+5.3+7.6+1.8+2.7+3.9=61,90 [B]	M2	189,82		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Celkem: A+B=189,82 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
26	587206			PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Vlevo: 57+11.7+93.6+191.3+157.8+63.6=575,00 [A] Vpravo: 173.5=173,50 [B] Celkem: A+B=748,50 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	748,50		
27	58920			VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplň spar podél obrub 56+117+89.5+33.5+218+150=664,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	664,00		
5	Komunikace							



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	87433			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM SN8  UV1: 2=2,00 [A] UV2, UV3: 1+1=2,00 [B] Celkem: A+B=4,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	4,00		
29	89712			VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ UV 1  1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,00		
30	89742			VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**                    **Etapa 1**   **Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové**  
**Objekt:**                **SO 101 Chodník1**   **Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje**  
**Rozpočet:**           **SO 101 Chodník1**   **Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje**

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				km 1.620, UV2, UV3				
				=				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže				
				předepsané podkladní konstrukce				
31	89921			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,00		
				šachty v ploše chodníku				
				3=3,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí						

9		Ostatní konstrukce a práce						
32	711117			IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	194,41		
				Nopova fólie š. 0.5m				
				Vlevo: $(51.610+13.3+17.2+9+10.1+17.6)*0.5=59,41$ [A]				
				Vpravo: $(31.5+51+21.1+21.9+19.4+14.4+26+84.7)*0.5=135,00$ [B]				
				Celkem: A+B=194,41 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodání předepsaného izolačního materiálu				
				- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení				
				- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu				
				- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
				- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.				
				- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak				
				- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
33	914111			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ  P4: 2=2,00 [A] IP6: 2=2,00 [B] IJ4b: 2=2,00 [C] Celkem: A+B+C=6,00 [D]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	6,00		
34	915111			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA  V7b (0.5/0.5/0.25): 18*0.5*0.25=2,25 [A] V4 (0.5/0.5/0.125): 17+20+29+10=76,00 [B] V4 (0.125): 12+15.8=27,80 [C] V7: 16.2+16=32,20 [D] V11a: 6.4+7.5=13,90 [E] vodící pás: (10+9.2)*0.17=3,26 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=155,41 [G]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	155,41		
35	915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA  V7b (0.5/0.5/0.25): 18*0.5*0.25=2,25 [A] V4 (0.5/0.5/0.125): 17+20+29+10=76,00 [B] V4 (0.125): 12+15.8=27,80 [C] V7: 16.2+16=32,20 [D]	M2	155,41		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				V11a: $6.4+7.5=13,90$ [E] vodící pás: $(10+9.2)*0.17=3,26$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=155,41$ [G] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
36	91552			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA BUS  $4*3=12,00$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	KUS	12,00		
37	917211			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 500x250x50  $40-7.8+18-6.4-4.4+16.5-3+14+15.5=82,40$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	82,40		
38	917224			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubníky 1000x250x150  $56+117+89.5+33.5+218+150=664,00$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	664,00		
39	91725			NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	31,80		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Bezbariérový obrubník u nástupiště 400x290x1000mm, včetně náběhů				
				15.8+1+1=17,80 [A]				
				12+1+1=14,00 [B]				
				Celkem: A+B=31,80 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
				dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
				betonové lože i boční betonovou opěrku.				
40	91781			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	75,50		
				Záhonové 500x250x50				
				75.5=75,50 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
41	91782			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	737,50		
				Vlevo: 106+44+118+24+99=391,00 [A]				
				Vpravo: 149+108+24.5+65=346,50 [B]				
				Celkem: A+B=737,50 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
42	919113			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	129,00		
				33+35.4+14.5+21.7+24.4=129,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
43	96687			VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,00		
				VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU				
				3=3,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**                    **Etapa 1**   **Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové**  
**Objekt:**                **SO 101 Chodník1**   **Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje**  
**Rozpočet:**           **SO 101 Chodník1**   **Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje**

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem:

## SOUPIŠ PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

**Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobitelné výdaje**

**Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje**

**Objednavatel: -**

**Zhotovitel dokumentace: -**

**Základní cena:** Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

DPH: \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění CZ-CPA:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101			POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 113133: 19.82*2.0=39,64 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	39,64		
2	014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 122737: 23.98*0.23=5,52 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5,52		
3	03100			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,00		
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1				<b>Zemní práce</b>				
4	113133			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Kryt chodníku. Tyršova ul.: 198.2*0.1=19,82 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	19,82		
5	113543			ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM Uložení do sběrného dvora - bez poplatku. Ul. Tyršova: 56=56,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M	56,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**                    **Etapa 1** Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:**                **SO 101 Chodník2** Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje  
**Rozpočet:**           **SO 101 Chodník2** Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	122737			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	23,98		
				Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníků.				
				Chodník: 159+43.6=202,60 [A]				
				Vjezdy: 9+9.6=18,60 [B]				
				Reliéfy: 2+2+13+1.6=18,60 [C]				
				Celkem: (A+B+C)*0.1=23,98 [D]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
				- příplatek za lepivost				
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
				- vytahování a nošení výkopku				
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
				- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
				- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
				- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
				- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
				- třídění výkopku				
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje  
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	18110			ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUT V HOR TŘ I. Chodník: 159+43.6=202,60 [A] Vjezdy: 9+9.6=18,60 [B] Reliéfy: 2+2+13+1.6=18,60 [C] Celkem: A+B+C=239,80 [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	239,80		
8	18221			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 22=22,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	22,00		
9	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 22=22,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	22,00		
1		Zemní práce						
5		Komunikace						
10	561122			PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM Vjezdy: 9+9.6+28.2=46,80 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení	M2	46,80		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
11	56332			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m Chodník: 159+43.6=202,60 [A] Vjezdy: 9+9.6+28.2=46,80 [B] Reliéfy: 2+2+13+1.6=18,60 [C] Celkem: A+B+C=268,00 [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	268,00		
12	577401			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL úprava vjezdu v km 1.484 28.2*0.15=4,23 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	4,23		
13	582611			KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Ul. Tyršova. Chodník: 159+43.6=202,60 [A] Vjezdy: 9+9.6=18,60 [B] Celkem: A+B=221,20 [C]	M2	221,20		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
14	58261A			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Varovné a signální pásy $2+2+13+1.6=18,60$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	18,60		
15	587206			PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM $43.5=43,50$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - pod pojmem *předdláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	43,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje  
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5		Komunikace						
9		Ostatní konstrukce a práce						
16	711117			IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ Nopova fólie š. 0.5m Vpravo: (6.8+11.6)*0.5=9,20 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	9,20		
17	914112			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST posun dopr. značky v km 1.780 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:                    Etapa 1   Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
Objekt:                SO 101 Chodník2   Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje  
Rozpočet:            SO 101 Chodník2   Etapa 1 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	917224			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubníky 1000x250x150  56=56,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	56,00		
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem: \_\_\_\_\_

<b>Stavba:</b>	<b>Etapa 1   Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 101 Chodník3   Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 101 Chodník3   Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje</b>

**Objednavatel:** -

**Zhotovitel dokumentace:** -

**Základní cena:** Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

DPH: \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění CZ-CPA:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**                    **Etapa 1**   **Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové**  
**Objekt:**                **SO 101 Chodník3**   **Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje**  
**Rozpočet:**           **SO 101 Chodník3**   **Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje**

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101			POPLATKY ZA SKLÁDKU  viz. položka 113133: $8.83 \cdot 2.0 = 17,66$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	17,66		
2	014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU  viz. položka 11354: $21.6 \cdot 0.23 = 4,97$ [A] viz. položka 123737: $2.49 \cdot 1.8 = 4,48$ [B] viz. položka 122737: $13.06 \cdot 1.8 = 23,51$ [C] Celkem: $A+B+C = 32,96$ [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	32,96		
3	02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Zaměření skutečného provedení stavby. Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,00		
4	02940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).  $1 = 1,00$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,00		
5	02945			OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN  Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby Pozn.: GP bude mít náležitosti stanovené zlaštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před dokončením vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.  $1 = 1,00$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje:	KČ	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
6	03720			POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  zajištění požadavků vyplývajících z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, včetně zajištění pohybu chodců  1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
7	113133			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Odstranění krytu chodníku, průměrná tl. 0.1  (39.8+30.9+17.6)*0.1=8,83 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	8,83		
8	113514			ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM  7.8+6.4+4.4+3=21,60 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	21,60		
9	122737			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníku.	M3	13,06		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Chodník:				
				km 1.409: 39.8=39,80 [A]				
				km 1.512: 38.4=38,40 [B]				
				Vjezdy:				
				7.7+29.1+15.6=52,40 [C]				
				Celkem: (A+B+C)*0.1=13,06 [D]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
				- příplatek za lepivost				
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
				- vytahování a nošení výkopku				
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
				- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
				- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
				- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
				- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
				- třídění výkopku				
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	123737			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Pro autobusový záliv (8.3)*0.3=2,49 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>	M3	2,49		
11	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. Pro autobusový záliv: 8.3=8,30 [A] Chodník:	M2	138,90		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
Objekt: SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
Rozpočet: SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				km 1.409: 39.8=39,80 [B] km 1.512: 38.4=38,40 [C] Vjezdy: 7.7+29.1+15.6=52,40 [D] Celkem: A+B+C+D=138,90 [E] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1		Zemní práce						
5		Komunikace						
12	561122			PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM Pro vjezdy. 7.7+29.1+15.6=52,40 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	52,40		
13	561132			PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 150MM Pro autobusový záliv 8.3=8,30 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	8,30		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
14	56332			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m Chodník: km 1.409: 39.8=39,80 [A] km 1.512: 38.4=38,40 [B] Vjezdy: 7.7+29.1+15.6=52,40 [C] Celkem: A+B+C=130,60 [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	130,60		
15	56333			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM Pro autobusový záliv. 8.3=8,30 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li> </ul>	M2	8,30		
16	572221			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	23,20		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				viz. pol. 577401				
				(34+24)*0.2*2=23,20 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
				- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
				- úpravu napojení, ukončení				
17	577401			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	M3	1,16		
				OPRAVY PODÉL OBRUB PO ŘEZÁNÍ				
				(34+24)*0.2*0.1=1,16 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
				- očištění podkladu				
				- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
				- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
				- nezahrnuje postřiky, nátěry				
				- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
18	58212			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	8,30		
				Pro autobusový záliv				
				8.3=8,30 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň				
				spar				
				- očištění podkladu				
				- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
				- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
				- nezahrnuje postřiky, nátěry				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
Objekt: SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
Rozpočet: SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
19	582611			KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	130,60		
				Chodník: km 1.409: 39.8=39,80 [A] km 1.512: 38.4=38,40 [B] Vjezdy: 7.7+29.1+15.6=52,40 [C] Celkem: A+B+C=130,60 [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
5		Komunikace						
7		Přidružená stavební výroba						
20	76792			OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	16,00		
				km 1.500  10*1.6=16,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.				
21	76796			VRATA A VRÁTKA	M2	17,60		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				km 1.500				
				5*1.6=8,00 [A]				
				6*1.6=9,60 [B]				
				Celkem: A+B=17,60 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.				
7				Přidružená stavební výroba				
9				Ostatní konstrukce a práce				
22	914132			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,00		
				2=2,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
23	914133			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		
				2=2,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
24	914139			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,00		
				2*90=180,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
25	916112			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				typ 1: 2=2,00 [A] typ 3: 2=2,00 [B] Celkem: A+B=4,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
26	916113			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,00		
				typ 1: 2=2,00 [A] typ 3: 2=2,00 [B] Celkem: A+B=4,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
27	916119			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,00		
				typ 1: 2*90=180,00 [A] typ 3: 2*90=180,00 [B] Celkem: A+B=360,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
28	916322			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00		
				2=2,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
29	916323			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		
				2=2,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**                    **Etapa 1**   **Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové**  
**Objekt:**                **SO 101 Chodník3**   **Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje**  
**Rozpočet:**           **SO 101 Chodník3**   **Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje**

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	916329			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,00		
				2*90=180,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
31	916342			SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00		
				5=5,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
				- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
32	916343			SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,00		
				5=5,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
33	916349			SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	450,00		
				5*90=450,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
34	917211			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	21,60		
				500x250x50				
				7.8+6.4+4.4+3=21,60 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
				dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
				betonové lože i boční betonovou opěrku.				
35	966842			ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	19,00		
				v km 1.500: 10+9=19,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 1 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník3 Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem: