

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Etapa 3	Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt:	SO 101 Chodník1	Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet:	SO 101 Chodník1	Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400			POPLATKY	KČ	8 149,60		
				Nájemné silnice I/14 podél chodníku pro pohyb mechanizace a pracovníků. Zhotovitel uzavře s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice nájemní smlouvu dle § 25 odst. 2, písm. C2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Nájemné je stanoveno dle metodiky ŘSD ČR (na rok 2016 je sazba 30,- Kč/m2/den).				
				délka etapy*počet dní stavby 1 úseku*šířka 2037.4*2*2=8 149,60 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou				
2	014101			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 010,52		
				viz. položka 113133: (481.94-5)*2.0=953,88 [A]				
				viz. položka 113133b: 28.32*2.0=56,64 [B]				
				Celkem: A+B=1 010,52 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 018,20		
				viz. položka 113473: 4.55*1.8=8,19 [A]				
				viz. položka 113514: (522-20)*0.04=20,08 [B]				
				viz. položka 122737: (551.96-2)*1.8=989,93 [C]				
				Celkem: A+B+C=1 018,20 [D]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	02730			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,00		
				Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům				
				1=1,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
5	113133			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Odstranění krytu chodníku, průměrná tl. 0.10 m. Vlevo: $(135+851.8+546.2+275.6+88+463.2)*0.1=235,98$ [A] Vpravo: $(274.5+148+64.9+44.5+64.8+156.8+165.8+195.5+206.6+130.7+170.1+318.6+518.8)*0.1=245,96$ [B] -20*2.5*0.1=-5,00 [C] Celkem: A+B+C=476,94 [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	476,94		
6	113133	b		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Odstranění krytu vozovky v místě rozšíření chodníku. $(14+7.4+32+49.7+8.7+15.4+61.6)*0.15=28,32$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	28,32		
7	113473			ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 3KM v km 2.177: $18.2*0.25=4,55$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,55		
8	113514			ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	502,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				100.5+70.5+42.5+27.5+19.5+26.5+21+8+12.5+25.5+90.5+41.5+36=522,00 [A] -20=-20,00 [B] Celkem: A+B=502,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11353			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ V místech autobusového nástupiště. Zpětné použití do úprav nároží a náhrada za rozbité obruby. 17.5+1+1=19,50 [A] 14+1+1=16,00 [B] 12+1+1=14,00 [C] Celkem: A+B+C=49,50 [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	49,50		
10	122737			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníků. Chodník: -vlevo: 124+28.8+851.8+546.2+275+112+462.2=2 400,00 [A] -vpravo: 274.5+148+104+44+44.5+64.8+165.2+157+195.5+206.5+130.7+170.1+318.6+588.8=2 612,20 [B] Vjezdy: -vlevo: 14.2+11.5+16.4+8.8+7+20.6+11.4+18.5+6.5+7.4=122,30 [C] -vpravo: 14.3+8.6+10.4+9.4+10.5+19+10.7+9.8+7.1+6.9+10.7+8.8+7.1+6.9+8.7=148,90 [D] Reliéfy: Vlevo: 14.3+5+2.4+2.4+2.4+1.6+1.6+3.2+2+12.1+2.8+1.6+1.6+4.1+3.5+4.4+7.4+10.3+5.6+5.4+7.8=101,50 [E] Vpravo: 2.1+3.6+7+2+8.3+3.7+3+105.+1.2+5.9+5.9+2+9.5+9.1+2+2+2+9.6+2.8+1.6+14.4+2.4+8.3+1.6+1.6+10.8+4.3+2+2+2+5.8+14..8+14.2+2=134,70 [F] -20*2.5=-50,00 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0.1=546,96 [H]	M3	546,96		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
				- příplatek za lepivost				
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
				- vytahování a nošení výkopku				
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
				- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
				- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
				- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
				- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
				- třídění výkopku				
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I.	M2	5 469,60		
				Chodník:				
				-vlevo: $124+28.8+851.8+546.2+275+112+462.2=2\,400,00$ [A]				
				-vpravo: $274.5+148+104+44+44.5+64.8+165.2+157+195.5+206.5+130.7+170.1+318.6+588.8=2\,612,20$ [B]				
				Vjezdy:				
				-vlevo: $14.2+11.5+16.4+8.8+7+20.6+11.4+18.5+6.5+7.4=122,30$ [C]				
				-vpravo: $14.3+8.6+10.4+9.4+10.5+19+10.7+9.8+7.1+6.9+10.7+8.8+7.1+6.9+8.7=148,90$ [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Reliéfy: Vlevo: $14.3+5+2.4+2.4+1.6+1.6+3.2+2+12.1+2.8+1.6+1.6+4.1+3.5+4.4+7.4+10.3+5.6+5.4+7.8=101,50$ [E] Vpravo: $2.1+3.6+7+2+8.3+3.7+3+105.1+2+5.9+5.9+2+9.5+9.1+2+2+9.6+2.8+1.6+14.4+2.4+8.3+1.6+1.6+10.8+4.3+2+2+2+5.8+14.8+14.2+2=134,70$ [F] $-20*2.5=-50,00$ [G] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=5\ 469,60$ [H] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
12	18221			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou. $57+13.8+281.4+31.7+35.3+30.2+61.7=511,10$ [A] $-60=-60,00$ [B] Celkem: $A+B=451,10$ [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	451,10		
13	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou. $57+13.8+281.4+31.7+35.3+30.2+61.7=511,10$ [A] $-60=-60,00$ [B] Celkem: $A+B=451,10$ [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	451,10		
1				Zemní práce				
5				Komunikace				
14	561122			PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM Vjezdy: -vlevo: $14.2+11.5+16.4+8.8+7+20.6+11.4+18.5+6.5+7.4=122,30$ [A]	M2	271,20		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				-vpravo: $14.3+8.6+10.4+9.4+10.5+19+10.7+9.8+7.1+6.9+10.7+8.8+7.1+6.9+8.7=148,90$ [B] Celkem: $A+B=271,20$ [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
15	56332			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m Chodník: -vlevo: $124+28.8+851.8+546.2+275+112+462.2=2\,400,00$ [A] -vpravo: $274.5+148+104+44+44.5+64.8+165.2+157+195.5+206.5+130.7+170.1+318.6+588.8=2\,612,20$ [B] Vjezdy: -vlevo: $14.2+11.5+16.4+8.8+7+20.6+11.4+18.5+6.5+7.4=122,30$ [C] -vpravo: $14.3+8.6+10.4+9.4+10.5+19+10.7+9.8+7.1+6.9+10.7+8.8+7.1+6.9+8.7=148,90$ [D] Reliéfy: Vlevo: $14.3+5+2.4+2.4+2.4+1.6+1.6+3.2+2+12.1+2.8+1.6+1.6+4.1+3.5+4.4+7.4+10.3+5.6+5.4+7.8=101,50$ [E] Vpravo: $2.1+3.6+7+2+8.3+3.7+3+105.+1.2+5.9+5.9+2+9.5+9.1+2+2+2+9.6+2.8+1.6+14.4+2.4+8.3+1.6+1.6+10.8+4.3+2+2+2+5.8+14..8+14.2+2=134,70$ [F] -20*2.5=-50,00 [G] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=5\,469,60$ [H] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 469,60		
16	582611			KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Chodník:	M2	5 233,40		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Etapa 3** Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: **SO 101 Chodník1** **Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje**
Rozpočet: **SO 101 Chodník1** **Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje**

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				-vlevo: $124+28.8+851.8+546.2+275+112+462.2=2\,400,00$ [A] -vpravo: $274.5+148+104+44+44.5+64.8+165.2+157+195.5+206.5+130.7+170.1+318.6+588.8=2\,612,20$ [B] Vjezdy: -vlevo: $14.2+11.5+16.4+8.8+7+20.6+11.4+18.5+6.5+7.4=122,30$ [C] -vpravo: $14.3+8.6+10.4+9.4+10.5+19+10.7+9.8+7.1+6.9+10.7+8.8+7.1+6.9+8.7=148,90$ [D] -20*2.5=-50,00 [E] Celkem: $A+B+C+D+E=5\,233,40$ [F] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
17	582614			KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Vizualně kontrastní nehmtný pás u autobusových zastávek. $5.3+4.2+3.6=13,10$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	13,10		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	582617			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Umělá vodící linie š. 0.40m (11.6+20.35)*0.4=12,78 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12,78		
19	58261A			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Varovné a signální pásy. Vlevo: 14.3+5+2.4+2.4+2.4+1.6+1.6+3.2+2+12.1+2.8+1.6+1.6+4.1+3.5+4.4+7.4+10.3+5.6+5.4+7.8=101,50 [A] Vpravo: 2.1+3.6+7+2+8.3+3.7+3+105.+1.2+5.9+5.9+2+9.5+9.1+2+2+2+9.6+2.8+1.6+14.4+2.4+8.3+1.6+1.6+10.8+4.3+2+2+2+5.8+14..8+14.2+2=134,70 [B] Celkem: A+B=236,20 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	236,20		
20	587206			PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	236,80		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobitelné výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobitelné výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Vpravo: 236.8=236,80 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
21	58920			VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplň spar podél obrub 26.3+23.6+14.8+23+23+25.6+12=148,30 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	148,30		
5				Komunikace				
8				Potrubí				
22	87433			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM SN8 UV1: 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky	M	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
23	89742			VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ UV1: 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,00		
8		Potrubí						
9		Ostatní konstrukce a práce						
24	711117			IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ Nopova fólie š. 0.5m Vlevo: $(23.3+12+18.1+48.1+14.9+42.9+25.6+11+26.3+89.3+17.3+37.9+11.3+109.9)*0.5=243,95$ [A] Vpravo: $(23.5+29.4+17.5+52+22.1+14.9+21.6+21.1+17.9+22.1+29.0+10+20.1+10.1+15.1)*0.5=163,20$ [B] Celkem: $A+B=407,15$ [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	407,15		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	914111			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ IP6: 6=6,00 [A] IJ4b: 3=3,00 [B] A12a: 1=1,00 [C] Celkem: A+B+C=10,00 [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	10,00		
26	915111			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA 2x V11a V4 (0.125): (12)*0.125=1,50 [A] V11a: 6.4+6.4+13.1=25,90 [B] V4 (0.5/0.5/0.125): (15+11)/2*0.125=1,63 [C] V7a: 9.6+16+16+14.6=56,20 [D] V12c (žlutá): 10+10=20,00 [E] vodící pás: (8.8+9.3+10+10+10+12)*0.17=10,22 [F] V7b: (9+9+9+10.5+9+10.5+9+10.5)*0.5*0.25=9,56 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=125,01 [H] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	125,01		
27	915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V4 (0.125): (12)*0.125=1,50 [A] V11a: 6.4+6.4+13.1=25,90 [B] V4 (0.5/0.5/0.125): (15+11)/2*0.125=1,63 [C] V7a: 9.6+16+16+14.6=56,20 [D] V12c (žlutá): 10+10=20,00 [E]	M2	125,01		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				vodící pás: $(8.8+9.3+10+10+10+12)*0.17=10,22$ [F] V7b: $(9+9+9+10.5+9+10.5+9+10.5)*0.5*0.25=9,56$ [G] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=125,01$ [H] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
28	915402			VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ V místech úprav nároží a zúžení komunikace. $22+19.5+6.6+9.6+23+23+17.4+10=131,10$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku	M2	131,10		
29	91552			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA BUS $6*3=18,00$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	KUS	18,00		
30	917211			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 500x250x50 $100.5-20+70.5+42.5+27.5+19.5+26.5+21+8+12.5+25.5+90.5+41.5+36=502,00$ [A] $-50=-50,00$ [B] Celkem: $A+B=452,00$ [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	452,00		
31	917224			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	45,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				45=45,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
32	91725			NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Bezbariérový obrubník u nástupiště 400x290x1000mm, včetně náběhů 17.5+1+1=19,50 [A] 14+1+1=16,00 [B] 12+1+1=14,00 [C] Celkem: A+B+C=49,50 [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	49,50		
33	91781			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Záhonové 500x250x50 75.5=75,50 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	M	75,50		
34	91782			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH Vlevo: 328+201+88+17+132=766,00 [A] Vpravo: 30.9+57.5+24.5+24+65+53+77+64+45+58+117.5+57.5=673,90 [B] Celkem: A+B=1 439,90 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	M	1 439,90		
35	919113			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	148,30		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				26.3+23.6+14.8+23+23+25.6+12=148,30 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
36	96687			VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	1,00		
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101			POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 113133: 5.97*2.0=11,94 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	11,94		
2	014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 123737: 12*1.8=21,60 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	21,60		
3	02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,00		
4	02940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek. 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,00		
5	02945			OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zlaštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před dokončením vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení. 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad	KČ	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
6	03720			POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění požadavků vyplývajících z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, včetně zajištění pohybu chodců 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,00		
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
7	113133			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Odstranění krytu bus zálivu. (39.8)*0.15=5,97 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,97		
8	123737			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Pro autobusový záliv (40)*0.3=12,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	12,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
 Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje
 Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				<ul style="list-style-type: none"> - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
9	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. Pro autobusový záliv: 40=40,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	40,00		
1		Zemní práce						
5		Komunikace						
10	561132			PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 150MM Pro autobusový záliv 40=40,00 [A]	M2	40,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 				
11	56333			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM Pro autobusový záliv. 40=40,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	40,00		
12	572221			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 Pro opravy asfaltového krytu podél obruby. (26.3+23.6+14.8+23+23+25.6+12)*0.2*2=59,32 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	59,32		
13	577401			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	M3	2,97		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				OPRAVY PODÉL OBRUB PO ŘEZÁNÍ (26.3+23.6+14.8+23+23+25.6+12)*0.2*0.1=2,97 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
14	58212			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Pro autobusový záliv. Spáry vyplněny MC. 40=40,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	40,00		
5		Komunikace						
7		Přidružená stavební výroba						
15	76799			OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE Montáž autobusového přístřešku v km 2.177 Cenová soustava: 2015_OTSKP -	T	0,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.				
7				Přidružená stavební výroba				
9				Ostatní konstrukce a práce				
16	914132			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	2,00		
17	914133			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,00		
18	914139			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 2*90=180,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	180,00		
19	916112			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM typ 1: 2=2,00 [A] typ 3: 2=2,00 [B] Celkem: A+B=4,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	4,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
20	916113			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,00		
				typ 1: 2=2,00 [A] typ 3: 2=2,00 [B] Celkem: A+B=4,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
21	916119			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,00		
				typ 1: 2*90=180,00 [A] typ 3: 2*90=180,00 [B] Celkem: A+B=360,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
22	916322			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00		
				2=2,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
23	916323			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		
				2=2,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
24	916329			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,00		
				2*90=180,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
25	916342			SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 3 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				5=5,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
26	916343			SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,00		
				5=5,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
27	916349			SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	450,00		
				5*90=450,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
28	966181			DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,00		
				Demontáž autobusového přístřešku v km 2.177, zpětná montáž				
				1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

Objekt: SO 101 Chodník3 Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje

Rozpočet: SO 101 Chodník3 Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník3 Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník3 Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101			POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 113133: 5*2.0=10,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,00		
2	014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 113514: 20*0.04=0,80 [A] viz. položka 122737: 5*1.8=9,00 [B] Celkem: A+B=9,80 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	9,80		
3	03100			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,00		
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
4	113133			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Odstranění krytu chodníku, průměrná tl. 0.10 m. 20*2.5*0.1=5,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,00		
5	113514			ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM 20=20,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP -	M	20,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
 Objekt: SO 101 Chodník3 Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje
 Rozpočet: SO 101 Chodník3 Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	122737			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	5,00		
				Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníku.				
				20*2.5=50,00 [A]				
				Celkem: (A)*0.1=5,00 [G]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
				- příplatek za lepivost				
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
				- vytahování a nošení výkopku				
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
				- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
				- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
				- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
				- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
				- třídění výkopku				
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové
Objekt: SO 101 Chodník3 Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje
Rozpočet: SO 101 Chodník3 Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. 20*2.5=50,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	50,00		
8	18221			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou. 60=60,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	60,00		
9	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou. 60=60,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	60,00		
1	Zemní práce							
5	Komunikace							
10	56332			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m 20*2.5=50,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	50,00		
11	582611			KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,00		

Stavba:	Etapa 3 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové	
Objekt:	SO 101 Chodník3	Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje
Rozpočet:	SO 101 Chodník3	Etapa 3 - Nezpůsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				20*2.5=50,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
5	Komunikace							
9	Ostatní konstrukce a práce							
12	917211			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 500x250x50 20=20,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	20,00		
9	Ostatní konstrukce a práce							
Celkem:								