

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)**Objekt:** SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)**Rozpočet:** SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400		POPLATKY Nájemné silnice I/14 podél chodníku pro pohyb mechanizace a pracovníků. Zhotovitel uzavře s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice nájemní smlouvu dle § 25 odst. 2, písm. C2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Nájemné je stanoveno dle metodiky ŘSD ČR (na rok 2016 je sazba 30,- Kč/m2/den). délka etapy*počet dní stavby 1 úseku*šířka 170.2*2*2=680,80 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	KČ	680,80		
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 122737: 54.98*1.8=98,96 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	98,96		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,00		
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,00		
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek. 1=1,00 [A]	KČ	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02945		<p>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</p> <p>Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zlaštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.</p> <p>1=1,00 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2015_OTSKP -</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem 	KČ	1,00		
8	03100		<p>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</p> <p>1=1,00 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2015_OTSKP -</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</p>	KČ	1,00		
9	03720		<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>zajištění požadavků vyplývajících z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, včetně zajištění pohybu chodců</p> <p>1=1,00 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2015_OTSKP -</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</p>	KČ	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
10	113543		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM	M	19,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uložení do sběrného dvora - bez poplatku.				
			19=19,00 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	32,25		
			průměrná tl. 0.10m				
			(153+162+5+2.5)*0.1=32,25 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
			Atributy položky: Odvozná vzdálenost ornice: přes 50m do 100m				
12	122737		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	54,98		
			Chodník:				
			(153+162+5+2.5)*0.15=48,38 [A]				
			Palisáda:				
			0.15*44=6,60 [B]				
			Celkem: A+B=54,98 [C]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. Chodník: -153+162=315,00 [A] Reliefy: - 5+2.5=7,50 [B] Celkem: A+B=322,50 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	322,50		
14	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou. 88+53+54+100=295,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: do 500m2	M2	295,00		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	295,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.				
			88+53+54+100=295,00 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: Zahnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1		Zemní práce					
2		Základy					
16	27231		ZÁKLADY Z PROST BETONU	M3	4,75		
			POD PALISÁDU				
			(44)*0.36*0.3=4,75 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
 Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
 Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
17	327124		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) Palisáda z dílců 600x160x160 $(44)*0.6*0.16=4,22$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M3	4,22		
3		Svislé konstrukce					
5		Komunikace					
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM Chodník: $153+162+5+2.5=322,50$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M2	322,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
			Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm				
19	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL OPRAVY PODÉL OBRUB, pouze se souhlasem objednatele (110+15)*0.25*0.05=1,56 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Atributy položky: Kvalitativní třída: II Velikost opravy: povrchové opravy souvislé	M3	1,56		
20	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Chodník: 153+162=315,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 	M2	315,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďeného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
21	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Varovné a signální pásy. 5+2.5=7,50 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,50		
22	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplň spar podél obrub 110+15=125,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	125,00		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 2*30=60,00 [A]	KSDEN	60,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
24	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00		
			typ 1: 2=2,00 [A]				
			typ 3: 2=2,00 [B]				
			Celkem: A+B=4,00 [C]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- napájení z baterie včetně záložní baterie				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km				
25	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,00		
			typ 1: 2=2,00 [A]				
			typ 3: 2=2,00 [B]				
			Celkem: A+B=4,00 [C]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km				
26	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,00		
			typ 1: 2*30=60,00 [A]				
			typ 3: 2*30=60,00 [B]				
			Celkem: A+B=120,00 [C]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
27	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00		
			2=2,00 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km				
28	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		
			2=2,00 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km				
29	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,00		
			2*30=60,00 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
30	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00		
			5=5,00 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km				
31	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,00		
			5=5,00 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km				
32	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	150,00		
			5*30=150,00 [A]				
			Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
33	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	208,00		
			500x250x50				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.0058-0.176)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			74+2+66+66=208,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
34	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubníky 1000x250x150 15+110=125,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	125,00		
35	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 110+15=125,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	125,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: