

**VÝKAZ VÝMĚR**

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.005 80-0.176 00)

Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 322,50

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.005 80-0.176 00)
 Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
 Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400		POPLATKY Nájemné silnice I/14 podél chodníku pro pohyb mechanizace a pracovníků. Zhotovitel uzavře s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice nájemní smlouvu dle § 25 odst. 2, písm. C2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Nájemné je stanoveno dle metodiky ŘSD ČR (na rok 2016 je sazba 30,- Kč/m2/den). délka etapy*počet dní stavby 1 úseku*šířka 170.2*2*2=680,80 [A]	KČ	680,80		
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 122737: 54.98*1.8=98,96 [A]	T	98,96		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 1=1,00 [A]	KČ	1,00		
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení	HM	1,00		
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek. 1=1,00 [A]	KČ	1,00		
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zlaštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení. 1=1,00 [A]	KČ	1,00		
8	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.005 80-0.176 00)**
 Objekt: **SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)**
 Rozpočet: **SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)**

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,00 [A]				
9	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění požadavků vyplývajících z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, včetně zajištění pohybu chodců 1=1,00 [A]	KČ	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
10	113543		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM Uložení do sběrného dvora - bez poplatku. 19=19,00 [A]	M	19,00		
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY průměrná tl. 0.10m (153+162+5+2.5)*0.1=32,25 [A]	M3	32,25		
12	122737		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Chodník: (153+162+5+2.5)*0.15=48,38 [A] Palisáda: 0.15*44=6,60 [B] Celkem: A+B=54,98 [C]	M3	54,98		
13	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUT V HOR TŘ I. Chodník: -153+162=315,00 [A] Reliefy: - 5+2.5=7,50 [B] Celkem: A+B=322,50 [C]	M2	322,50		
14	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.	M2	295,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.005 80-0.176 00)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			88+53+54+100=295,00 [A]				
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	295,00		
			Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.				
			88+53+54+100=295,00 [A]				
1		Zemní práce					
2		Základy					
16	27231		ZÁKLADY Z PROST BETONU	M3	4,75		
			POD PALISÁDU				
			(44)*0.36*0.3=4,75 [A]				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
17	327124		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	4,22		
			Palisáda z dílců 600x160x160				
			(44)*0.6*0.16=4,22 [A]				
3		Svislé konstrukce					
5		Komunikace					
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	322,50		
			Chodník:				
			153+162+5+2.5=322,50 [A]				
19	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	M3	1,56		
			OPRAVY PODÉL OBRUB, pouze se souhlasem objednatele				
			(110+15)*0.25*0.05=1,56 [A]				
20	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	315,00		
			Chodník:				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.005 80-0.176 00)
Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			153+162=315,00 [A]				
21	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Varovné a signální pásy.	M2	7,50		
			5+2.5=7,50 [A]				
22	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplň spar podél obrub	M	125,00		
			110+15=125,00 [A]				
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,00		
			2*30=60,00 [A]				
24	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00		
			typ 1: 2=2,00 [A]				
			typ 3: 2=2,00 [B]				
			Celkem: A+B=4,00 [C]				
25	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,00		
			typ 1: 2=2,00 [A]				
			typ 3: 2=2,00 [B]				
			Celkem: A+B=4,00 [C]				
26	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,00		
			typ 1: 2*30=60,00 [A]				
			typ 3: 2*30=60,00 [B]				
			Celkem: A+B=120,00 [C]				
27	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00		
			2=2,00 [A]				
28	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.005 80-0.176 00)
 Objekt: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)
 Rozpočet: SO 101 Chodník Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2,00 [A]				
29	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,00		
			2*30=60,00 [A]				
30	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00		
			5=5,00 [A]				
31	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,00		
			5=5,00 [A]				
32	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	150,00		
			5*30=150,00 [A]				
33	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	208,00		
			500x250x50				
			74+2+66+66=208,00 [A]				
34	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	125,00		
			Silniční bet. obrubníky 1000x250x150				
			15+110=125,00 [A]				
35	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	125,00		
			110+15=125,00 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: _____