

VÝKAZ VÝMĚR

Rekonstrukce vodovodu Kozlovská

VÝKAZ VÝMĚR

Kozlovská

Rekonstrukce vodovodu

Česká Třebová

Stavba

Česká Třebová

Místo

Město Česká Třebová

Zadavatel

Ing. Jiří Venc
Vlasta Pírková
Žamberk
Praha

Projektant
Zpracovatel

podle výsledku výběrového řízení

Zhotovitel

2019

Realizace

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

DPH 21%

Cena bez DPH

č.řádku	popis	jednotky	jedn.cena	množství	celkem
Zemní práce					
1 K	Odstranění podkladu z kamene drceného 20cm	m2		144	
2 K	Odstranění podkladu z kamene drceného 30cm	m2		144	
3 K	Řezání živice tl. 10 cm	m		360	
4 K	Odstranění živice	m2		360	
5 K	Hloubení jam do 1000m3 tř.3	m3		261	
6 K	Příplatek za lepivost tř.3	m3		261	
7 K	Zřízení pažení příložného a rozepření stěn do hl.2 m	m2		651	
8 K	Odstranění příložného pažení do hl.2 m	m2		651	
9 K	Svislé přemístění výkropku z hrniny 1-4	m3		261	
10 K	Uložení sypaniny na skládku	m3		261	
11 K	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t		417	
12 M	Štěrkopísek netříděný na zásyp	t		302	
13 K	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3		189	
14 K	Uložení kontaminovaného materiálu na skládku	m3		14	
15 M	Štěrkopísek na zásyp frakce 0/16	t		115	
Vodorovné konstrukce					
16 K	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3		18	
Komunikace					
17 K	Podklad ze štěrkodrtě tl.20 cm	m2		0	
18 K	Podklad ze štěrkodrtě tl.30 cm	m2		144	
19 K	Asfaltový koberec uzavřený tl. 10 cm	m2		324	
20 K	Frézování živ.tl.10 cm v pruzích 0,5m po str.výkropu	m2		180	
M+K	Betonová deska tl.10 cm	m3		18	

Trubní vedení

21 K	Montáž trub PE svařovaných	m	180
22 M	Trouby PE 100 SRD 17	m	180
23 M	Trouba litinová přírubová PN	ks	1
24 K	Montáž tvarovek přírubových	ks	1
25 M	Koleno PE 100 SDR 17 100	ks	4
26 K	Montáž oblouků a kolen svařovaných na tupo	ks	4
27 M	Nákrůžek lemový PE 100 SRD 17 100	ks	3
28 K	Nákrůžek lemový PE 100 SRD 17 100	ks	3
29 M	šoupě Hawle	ks	2
30 M	dtto	ks	1
31 K	Montáž šoupěte	ks	3
32 M	Hydrant podzemní	ks	1
33 K	Montáž hydrantu podzemního	ks	1
34 M	Zemní zákopová souprava	ks	4
35 M	Poklop šoupátkový	ks	3
36 K	Montáž poklopu šoupátkového	ks	3
37 M	Poklop hydrantový	ks	1
38 K	Montáž poklopu hydrantového	ks	1
39 M	T kus rovnoramenný	ks	2
40 M	T kus redukováný	ks	0
41 K	Montáž T kusu	ks	2
42 M	Výstražná folie	m	180
43 K	dtto položení	m	180
44 M+K	Signalizační vodič	m	180
45 K	Napojení na stáv.vodovod + související práce	soubor	2
46 M+K	Dezinfekce potrubí	m	180
47 K	Tlaková zkouška	m	180

Ostatní konstrukce a práce

48 K	Přesun hmot sypkých materiálů včetně nákladky	t	400
49 K	Přesun trubního materiálu a armatur	t	4
50 K	Poplatky za uložení na skládku zemina	t	0
51 K	dtto suť	t	0
52 K	dtto ostatní	t	0

Vedlejší rozpočtové náklady - ostatní náklady

53 K	Vytyčení staveniště, vytyčení podzemního vedení	soubor	1
54 K	Geodetické zaměření	soubor	1
55 K	Dopravní značení	soubor	1
56 K	Projekt skutečného provedení	soubor	1
57 K	Poplatek za zábor komunikace	soubor	0
58 K	Koordinační činnost	soubor	1
59 K	Zařízení staveniště	soubor	1
60 K	Provozní a územní vlivy	soubor	1