

VÝKAZ VÝMĚR

Oprava vodovodu Bří Čapků

VÝKAZ VÝMĚR

Bří Čapků

Oprava vodovodu

Česká Třebová

Stavba

Česká Třebová

Místo

Město Česká Třebová

Zadavatel

Ing. Jiří Venci
Vlasta Pírková
Žamberk
Praha

Projektant
Zpracovatel

podle výsledku výběrového řízení

Zhotovitel

Realizace 2019

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

DPH 21%

Cena bez DPH

č.řádku	popis	jednotky	jedn.cena	množství	celkem
Zemní práce					
1 K	Odstranění podkladu z kamene drčeného 20cm	m2		88	
2 K	Odstranění podkladu z kamene drčeného 30cm	m2		88	
3 K	Řezání živice tl. 10 cm	m		220	
4 K	Odstranění živice	m2		88	
5 K	Hloubení jam do 1000m3 tř.3	m3		159	
6 K	Příplatek za lepivost tř.3	m3		159	
7 K	Zřízení pažení příložného a rozepření stěn do hl.2 m	m2		398	
8 K	Odstranění příložného pažení do hl.2 m	m2		398	
9 K	Svislé přemístění výkopku z hrniny 1-4	m3		159	
10 K	Uložení sypaniny na skládku	m3		159	
11 K	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t		254	
12 M	Štěrkopisek netříděný na zásyp	t		184	
13 K	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3		115	
14 K	Uložení kontaminovaného materiálu na skládku	m3		13,5	
15 M	Štěrkopisek na zásyp frakce 0/16	t		56	
Vodorovné konstrukce					
16 K	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3		17,6	
Komunikace					
17 K	Podklad ze štěrkodrtě tl.20 cm	m2		0	
18 K	Podklad ze štěrkodrtě tl.30 cm	m2		88	
19 K	Asfaltový koberec uzavřený tl. 10 cm	m2		198	
20 K	Frézování živ.tl.10 cm v pruzích 0,5m po str.výkopu	m2		110	
M+K	Betonová deska tl.10 cm	m3		8	

Trubní vedení

21 K	Montáž trub PE svařovaných	m	110
22 M	Trouby PE 100 SRD 17	m	110
23 M	Trouba litinová přírubová PN	ks	0
24 K	Montáž tvarovek přírubových	ks	0
25 M	Koleno PE 100 SDR 17 100	ks	1
26 K	Montáž oblouků a kolen svařovaných na tupo	ks	1
27 M	Nákrúžek lemový PE 100 SRD 17 100	ks	2
28 K	Nákrúžek lemový PE 100 SRD 17 100	ks	2
29 M	šoupě Hawle	ks	4
30 M	dtto	ks	0
31 K	Montáž šoupěte	ks	4
32 M	Hydrant podzemní	ks	0
33 K	Montáž hydrantu podzemního	ks	0
34 M	Zemní zákopová souprava	ks	4
35 M	Poklop šoupátkový	ks	4
36 K	Montáž poklopu šoupátkového	ks	4
37 M	Poklop hydrantový	ks	0
38 K	Montáž poklopu hydrantového	ks	0
39 M	T kus rovnoramenný	ks	1
40 M	T kus redukováný	ks	0
41 K	Montáž T kusu	ks	1
42 M	Výstražná folie	m	110
43 K	dtto položení	m	110
44 M+K	Signalizační vodič	m	110
45 K	Napojení na stáv.vodovod + související práce	soubor	2
46 M+K	Dezinfekce potrubí	m	110
47 K	Tlaková zkouška	m	110

Ostatní konstrukce a práce

48 K	Přesun hmot sypkých materiálů včetně náklady	t	254
49 K	Přesun trubního materiálu a armatur	t	3
50 K	Poplatky za uložení na skládku zemina	t	0
51 K	dtto suť	t	0
52 K	dtto ostatní	t	0

Vedlejší rozpočtové náklady - ostatní náklady

53 K	Vytyčení staveniště, vytyčení podzemního vedení	soubor	1
54 K	Geodetické zaměření	soubor	1
55 K	Dopravní značení	soubor	1
56 K	Projekt skutečného provedení	soubor	1
57 K	Poplatek za zábor komunikace	soubor	0
58 K	Koordinační činnost	soubor	1
59 K	Zařízení staveniště	soubor	1
60 K	Provozní a územní vlivy	soubor	1