

D 02.1.4.5 Slaboproud

D 02.1.4.5-2 Položkový rozpočet

Stadion Česká Třebová					
Položkový rozpočet - SK					
	Prodej v Kč		Počet	Celkem	Celkem
Popis	za jednotku	Jednotka	celkem	Kč bez DPH	Kč s DPH
Materiál					
Instalační kabel CAT6 FTP LSOH Dca s2 d2 a1 500m/cívka		m	1260		
Patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U		ks	3		
Krabice/box na omítku pro zásuvky bílý		ks	5		
Zásuvka modulární pro 2 keystoney pod omítku bílá		ks	5		
Rychlozařezávací keystone CAT6 STP RJ45 černý pro kleště		ks	28		
Univerzální kabel CLT 24vl 9/125, LSOH, černý,		m	287,5		
Optická kazeta pro 24 svárů		ks	4		
Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC duplex		ks	4		
Optická vana s výsuvnou policí eloxovaný hliník 1U bez čela		ks	4		
Adaptér SCapc SM OS duplex		ks	24		
Pigtail 9/125 SCapc SM OS 1,5m		ks	48		
Patch kabel 9/125 LCapc/SCapc SM OS 2m duplex		ks	4		
Rozvaděč 18U		ks	1		
Ukládací police do datového rozvaděče s perforací, výška 1U, hloubka 450mm, nosnost 80kg		ks	1		
Rozvaděč 42U		ks	1		
Podstavec s filtrem pro rozvaděče. Kompatibilní s rozměrem základny 600x800		ks	1		
Ukládací police do rozvaděče, výška 1U, hloubka 650mm, nosnost 80kg.		ks	1		
Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče s AC filtrem		ks	2		
Vyvozovací panel pro datové rozvaděče, výška 1U, provedení s jednostrannou plastovou lištou.		ks	9		
Ventilační jednotka pro datové rozvaděče. Horizontální provedení, 220V / 60W, bimetalový termostat, 4 x vent		ks	2		
Spodní montážní rám pro ventilátory		ks	1		
UPS 1500VA 230V		ks	1		
UPS 1000VA LCD 230V		ks	1		
1G SFP LC LX 10km		ks	4		
Switch PoE+		ks	3		
Router		ks	2		
Zesilovač s rozbočením pro kab.TV		ks	1		
Kryt zásuvky komunikační		ks	4		
Maska nosná s dvěma otvory		ks	4		
Rámeček jednonásobný		ks	2		
Rámeček trojnásobný vodorovný		ks	3		
Kryt zásuvky STA		ks	2		
Zásuvka - STA účastnická koncová		ks	2		
krabice KU68		ks	20		
krabice KO97		ks	2		
krabice KO125E včetně víčka		ks	10		
krabice KT250/1 včetně víčka		ks	4		
Kopoflex KF 09040 BB		m	51		
trubka ohebná elektroinstalační 28,4mm			345		
Příchytky stahovacího pásku		ks	600		
Žlab 125x50 plechový pozinkovaný lakovaný 2m		ks	40		
Víko žlabu 125 2m lakované		ks	40		
L nosník 125 lakovaný		ks	75		
záslepka 125/50 lakovaná		ks	5		
přepážka žlabu 50 2m		ks	40		
pružný uzávěr víka lakovaný		ks	320		
spojovací mat. M6 vrat. 100ks		ks	4		
Koaxiální kabel PRG 11CU PE		m	230		
Trubka tuhá elektroinstalační 32mm		m	12		
Držák trubky 32mm		ks	18		
Protipožární ucpávky		kpl	1		
Pomocný materiál		kpl	1		
Konzole pro WiFi		kpl	2		
Dvířka revizní 200x200 bílá, do SDK, bez požární odolnosti		kpl	5		
Materiál celkem					
Práce					
Montáže tras		kpl	1		
Montáž SK		ks	1		
Protipožární ucpávky včetně revize		kpl	1		
Kompletace rozvaděčů		ks	1		
Zatážení kabelů/m		m	1 720		
Zakončení optických kabelů včetně měření		kpl	1		
Certifikační měření kabeláže		kpl	1		
Práce celkem					
Položkový rozpočet - SK	Celkem				
Projekční rezerva	5%				
Koncová cena	Celkem				

Stadion Česká Třebová					
Položkový rozpočet - Ozvučení					
Popis	Prodej v Kč	Jednotka	Počet	Celkem	Celkem
	za jednotku		celkem	Kč bez DPH	Kč s DPH
Materiál					
Kompaktní rozhlasová ústředna		ks	1		
Bezdrátový mikrofon diverzitní klopový + náhlavní		ks	1		
Přepážkový mikrofon		ks	2		
Sloupová reprosoustava		ks	8		
Tlakový reproduktor		ks	2		
Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2x1,5 mm2		m	357,5		
Stíněný kabel profesionální 2 žily		m	44		
Nástěnný reproduktor s přepínačem		ks	1		
Pomocný materiál		kpl	1		
Materiál celkem					
Práce					
Montážní práce		kpl	1		
Konfigurace		kpl	1		
Práce celkem					
Položkový rozpočet - Ozvučení	Celkem				
Projekční rezerva	5%				
Koncová cena	Celkem				

Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce					
Položkový rozpočet - Wi-Fi					
Popis	Prodej v Kč	Jednotka	Počet	Celkem	Celkem
	za jednotku		celkem	Kč bez DPH	Kč s DPH
Materiál					
Outdoor AP		ks	2		
Indoor AP		ks	3		
Licence pro rozšíření systému Miia o jedno AP		ks	5		
Pomocný materiál		kpl	1		
Materiál celkem					
Práce					
Montážní práce		kpl	1		
Konfigurace		kpl	1		
Práce celkem					
Položkový rozpočet - Wi-Fi	Celkem				
Projekční rezerva	5%				
Koncová cena	Celkem				

Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce	Materiál	Práce	Celkem	
Položkový rozpočet - SK				
Položkový rozpočet - Ozvučení				
Položkový rozpočet - Wi-Fi				
Celkem				Kč bez DPH
Projekční rezerva 5%				Kč bez DPH
Celkem s DPH				Kč s DPH
Důležité upozornění: Předkladatel nabídky do výběrového řízení je povinný při vyplňování výkazu výměr vyplnit v listu Spec. konkrétní typ dodávaného produktu včetně podrobného popisu parametrů u všech prvků vyjmenovaných v listu Spec. (vyplnit žlutou část tabulky). Pokud tak neučiní, bude to považováno za hrubé porušení zadávacích podmínek.				