

Legenda:

- S Sprcha – vanička se zátkou
- UM Umyvadlo – dětské
- U Umyvadlo
- WC WC s nádržkou o objemu 6 l
- VZT Vzduchotechnická jednotka
- SP Vtok kondenzátu se zápachovou uzávěrkou podomítkový

- Připojovací potrubí kanalizace
- Připojovací potrubí kanalizace – původní
- (K) Odpadní potrubí splaškové kanalizace

Poznámky


- nové připojovací potrubí vnitřní kanalizace bude provedeno z materiálu PP HT– systém
- nové připojovací potrubí bude vedeno podél stěn předstěnami z SDK desek a bude upevněno příchýtkami do zdiva
- nová část potrubí splaškové kanalizace bude napojeno na stávající litonové ležaté potrubí v nejbližším hrdlovém spoji v podlaže 1.NP.
- připojovací potrubí budou vedeny ve spádu min. 2– 3 ‰ dle DN.
- nové zařizovací předměty budou vybírány s ohledem na věk uživatelů
- budou instalovány nové zavěšené toalety instalované do předstěnového instalačního systému, 1 dětská mísa připadá na 5 dětí. Maximálně 2 WC mísy lze nahradit dětskými pisoáry.
- budou instalována nová umyvadla. Na 5 dětí připadá 1 umyvadlo. Výška horní hrany umyvadla nesmí překročit 50 cm nad podlahu, výtokový ventil se instaluje ve výši 60 cm nad podlahou
- svodné potrubí vnitřní kanalizace je vedeno pod podlahou 1. NP
- přesná trasa svodného kanalizačního potrubí nebyla zjištěna. Tato skutečnost musí být ověřena sondou.
- do konstrukce podlahy se bude zasahovat v minimální možné míře pro připojení nové části rozvodů.
- pro připojení odvodu kondenzátu od VZT jednotky bude vtok se zápachovou uzávěrkou (podomítkový sifon) umístěný 2400 mm nad podlahou.

ATELIER
DEK

Využití alternativní energie v rámci Zateplení MŠ U Stadionu, Česká Třebová
U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová

projektant:	DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	objednatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02, Česká Třebová
stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace pro provedení stavby	část dokumentace:	D.1.4.2 Technika prostředí staveb - ZTI
vypracoval:	Ing. Michal Třeška	zodpovědný projektant:	Ing. Radek Dědina
kontroloval:	Ing. Radek dědina	paré:	
formát: 2x A4		datum: leden 2020	měřítko: 1:50
		číslo výkresu:	D.1.4.2.01
		č. zakázky: 2020-001058-MT	

TŘÍDA



ŠATNA PRO DĚTI

KOUPELNA