



KANALIZACE + VYTÁPĚNÍ



VODOVOD + ELEKTROINSTALACE



Legenda:

- schema vedení studené vody – Trubka PP-R (PN16) D20 (přívod D25)
- schema vedení teplé vody – Trubka PP-R (PN16) D20 (přívod D25)
- schema vedení kanalizace – KSEM trubka s hrdlem pro kanalizaci
- schema vedení topení – Cu potrubí
- Deskový radiátor 33V (500 x 1000 mm)
- × – Nové svítidlo se senzorem pohybu (vypínáče budou odstraněny 6ks)
- – Nové zářivkové svítidlo LLX ALDP2 2x18/58W G13 EP
- + výměno původních vypínačů (4 ks)

Poznámka.
Nebylo možné ověřit přesnou polohu původních rozvodů. Uvedené trasy jsou kresleny pouze schematicky a skutečná poloha bude ověřena po odstranění povrchových úprav zdíva.
Všechny elektrospotřebiče budou mít min. st. ochrany IP44.
S ohledem na to, že není uvažováno kompletní výměna elektroinstalace a tato činnost není předmětem PD, nejsou spotřebiče a s nimi spojené zásoby uvažovány ve výkazu výměr a rozpočtu. Pro jejich ocenění je nutné dopracovat PD elektroinstalace a následně VV a rozpočet.
Větrací prostor je zajištěno původním systémem VZT, který není předmětem této PD.

ATELIER		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ	
DEK		ŠKOLNÍ JÍDELNY, ZŠ HABRMANOVA, ČEKÁ TŘEBOVÁ	
projekant: DEKPROJEKT s. r. o., Tiskatelská 101/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 0 2 Česká Třebová	
stupeň dokumentace: Zjednodušená dokumentace stavby		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavbní řešení	
vypracoval: Petr Vencel		zodpovědný projektant: Ing. Pavel Štajnt	
kontroloval: Ing. Jan Janeczek		paré:	
formát: A2		datum: 12/2020	
		měřítko: 1:50	
		číslo výkresu: D.1.1 b) 05	
		č. zakázky: 2020-030395-VP	