


		PLOCHA [m²]	PODLAHA		STROP	LIŠTA
01	ZÁDVEŘÍ	6.21	STÁV. DLAŽBA	STÁV. LINKRUSTA (1,2m) NOVÁ MALBA	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA	STÁV. KERAM. SOKL
02	ŠATNA ZŠ	32.53	STÁV. DLAŽBA DESKA OSB 8 MM NOVÝ KOBEREC	STÁV. LINKRUSTA (1,2m) NOVÁ MALBA	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA	
03	CHODBA	21.05	STÁV. DLAŽBA	STÁV. LINKRUSTA (1,2m) NOVÁ MALBA	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA	STÁV. KERAM. SOKL
04	TECH. MÍSTNOST	8.09	STÁV. CEMENTOVÝ POTĚR	STÁV. OMÍTKA STÁV. MALBA		
05	WC PERS.+ÚKLID	5.39	STÁV. KERAM. DLAŽBA (DOPLNĚNÍ U VÝLEVKY)	STÁV. KERAM. OBKLAD NOVÁ MALBA NAD OBKL.	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA	
06	PŘÍPRAVNA / MYTÍ NÁDOBÍ	16.34	STÁV. KERAM. DLAŽBA (DOPL. PO INSTAL.)	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA	NOVÝ KERAM. OBKLAD (1,8m), NOVÁ MALBA NAD OBKL.	
07	HERNA	42.34	NOVÉ PÁSY PVC VÝROVNÁVACÍ STĚRKA	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA	STÁV. DŘEV. STROP+NOVÝ SDK PODHLED REI 30 DP2 + MALBA	PVC ROHOVÁ LIŠTA
08	LOŽNICE	25.89	NOVÉ PÁSY PVC VÝROVNÁVACÍ STĚRKA	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA	STÁV. DŘEV. STROP+NOVÝ SDK PODHLED REI 30 DP2 + MALBA	PVC ROHOVÁ LIŠTA
09	ŠATNA PERS.	3.47	STÁV. DLAŽBA	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA	STÁV. KERAM. SOKL
10	WC DĚTÍ	21.52	NOVÁ DLAŽBA	KER. OBKL. (1,5 m) NAD OBK. NOVÁ MALBA	NOVÝ SDK PODHLED	
11	SCHODIŠTĚ	15.72	STÁV. DLAŽBA		NOVÝ SDK PODHLED	
12	JÍDELNA	15.84	NOVÉ PÁSY PVC VÝROVNÁVACÍ STĚRKA	KER. OBKL. (1,5 m) NAD OBK. NOVÁ MALBA	NOVÝ SDK PODHLED	
13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0.88	NOVÉ PÁSY PVC VÝROVNÁVACÍ STĚRKA	KER. OBKL. (1,5 m) NAD OBK. NOVÁ MALBA	NOVÝ SDK PODHLED	
14	HERNA 2	18.63	NOVÉ PÁSY PVC VÝROVNÁVACÍ STĚRKA	STÁV. OMÍTKA NOVÁ MALBA		

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 233,67m²

POZNÁMKY:
KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH DLE ČSN 01 3420.
NOVÉ OTVORY VE ZDIVU ZHOTOVIT DLE POSTUPU V TEXTOVÉ ČÁSTI TÉTO DOKUMENTACE.
VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DOMĚRIT NA STAVBĚ.
SDK KONSTRUKCE PROVÉST DLE TYPOVÝCH PODKLADŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE.

- (P1) PANIKOVÉ KOVÁNÍ
- (P2) REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
- (P3) DVEŘE EW-C2-30 DP3
- (P4) POŽ. STĚNA DO v.3500 mm- DESKY CETRIS 20MM,REAKCE NA OHĚŇ A1

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE



VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projektová a stavební činnost Ing. Milan Peškar Dukelských hrdinů 863, 563 01 Lanškroun IČO 46444297 DIČ CZ5811201528 telefon: 465 323 055 mobil: 777 623 055 e-mail: milan.peskar@seznam.cz	
ING. PEŠKAR	MILOŠ PRAŽÁK	ING. JURKA	MILOŠ PRAŽÁK		
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			FORMÁT	
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ TŘEBOVÁ, LHOTKA 98			DATUM	06/2021
Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby Mateřské a základní školy SO01 - Stavební úpravy budovy				ÚČEL	DUR+DSP
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	2021005
				Č. ARCH.	
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				Č. KOPIE	Č. VÝKRESU D.1C.