


DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE 1. ETAPY 1NP

- OPATRNÁ DEMONTÁŽ ROHOVÉ KUCH. LINKY VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍNĚK, SPOTŘEBIČŮ A DŘEZU M.Č. 102 (DL. 1,6+1,1M)
- VYKLIZENÍ NÁBYTKU A REGÁLŮ MÍSTNOSTÍ 102,103,104,116,117(ZAJISTÍ ŠKOLA)
- VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A PRAHŮ 2KS - 800/1970, 2KS - 900/1970
- ODSTRANĚNÍ PVC PODLAHOVINY VČETNĚ PVC LIŠT MÍSTNOST 102,103,104, 116, 117 (CELKEM 68,19M2)
- DEMONTÁŽ MŘÍŽE OKNA 1,0*2,0M
- DEMONTÁŽ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VČETNĚ HLINÍKOVÝCH OKEN (VIZ VÝKRES D1.1.9)
- DEMONTÁŽ ELEKTROLIŠT, KABELÁŽE, SVÍTIDEL , VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK (VIZ SLOŽKA ELEKTRO)
- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (VIZ SLOŽKA ZTI)
- VYBOURÁNÍ OBEZDÍVKY POTRUBÍ - ŠACHTY Z CIHEL PLNÝCH TL. 75MM (CELKEM 8,9M2)
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO POTRUBÍ ZTI (VIZ SLOŽKA ZTI)
- DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES (VIZ SLOŽKA ÚT)
- VYSEKÁNÍ DRÁŽEK PRO POTRUBÍ A SÍTĚ (VIZ JEDNOTLIVÉ SLOŽKY PROFESÍ)
- ŘEZÁNÍ BETONU, VÝKOP A DEMONTÁŽ LEŽ. KANALIZACE (VIZ SLOŽKA ZTI)
- Z DŮVODU DEMONTÁŽE KANALIZACE BUDE VYBOURÁNA BETONOVÁ MAZANINA V M.Č. 102 A 103 (CELKEM 10,49M2)
- DEMONTÁŽ KERAM. OBKLADU LINKY (4,86M2)

Místnosti 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha(m2)
101	CHODBA	156,30
102	ČAJOVÁ KUCHYŇ	5,80
103	SKLAD	4,69
104	SPISOVNA	12,20
105	ŘEDITELNA	12,19
106	CHODBA	2,47
116	CHODBA	23,22
117	DÍLNA - ŠKOLNÍK	22,28

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ PŘÍČKY
- DEMONTÁŽ VEDENÍ VODOVODU
- PŮVODNÍ VEDENÍ KANALIAZCE

 <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON		
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON		
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY ČESKÁ TŘEBOVÁ			
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				DATUM 5/2022 ZAK. Č. 3355-52
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, STARÉ NÁM. 78, ČESKÁ TŘEBOVÁ				Č.PARÉ
STAVBA REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ-ÚSTECKÁ Č.P. 500 A 598 SO 01 - WC Č.P. 598 - BUDOVA II. STUPNĚ				
VÝKRES 1.NP-BOURACÍ PRÁCE- 1.ETAPA	MĚRITKO 1:50	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D1.1.2	