



Legenda:

Kompletně demontovat všechny zařizovací předměty vč. zápachových uzávěrek a nástěnných vodovodních baterií.

UMYVADLA – keramická, nástěnné baterie, komplet demontáž a odvoz na skládku

KLOZETY – keramické kombi klozety, komplet demontáž a odvoz na skládku

PISOÁRY – keramické pisoáry s jednou vysoko položenou splachovací nádrží, komplet demontáž a odvoz na skládku

VÝLEVKA – keramická stojací výlevka, nástěnná baterie, vysoko položená splachovací nádrž, komplet demontáž a odvoz na skládku

BOJLER – závěsný elektrický 160 l, komplet demontáž a odvoz na skládku

KANALIZACE – komplet demontáž stávajícího připojovacího a stoupacího potrubí, odvoz na skládku
litinové potrubí DN 50 – DN 100, prostupy střechou ve 3.NP, zachovat, bude na ně napojeno nové potrubí

VODOVOD – komplet demontáž a odvoz na skládku, ocelové pozinkované potrubí DN 15 až DN 32

VZDUCHOTECHNIKA – komplet demontáž a odvoz na skládku, ocelové plechové potrubí 150x150 mm

VYTÁPĚNÍ – stávající litinová článková tělesa Kalor 500/160 demontovat a odvézt do sběrných surovin
2.NP – 3 + 8 článků, 3.NP – 5 + 9 článků
stoupací potrubí zachovat, přípojky v podlaze zavařit, zůstanou bez využití

1.etapa

Hlavní projektant ing. Petr Absolon	Vypracoval Ondřej Balihar	TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová		formát 2x A4
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ SO 01 – WC Č.P. 598 – BUDOVA II. STUPNĚ		datum 03/2022
		účel DPS
		měřítko 1:50
		č.zakázky 3355–52
Obsah výkresu STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE – PŮDORYS 2NP a 3.NP		č. výkresu 1D.1.4–SS2