


SPOTŘEBIČE

| označení | popis, typ, výkon | přetlak plynu | spotř. paliva | celkem |
|---|---|---|---|---|
| PK | PLYNOVÝ KOTEL TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ VÝKONU 7,5 - 46,0 kW | 2,0 kPa | 4,7 m3/hod zemní plyn | 2 ks |

ZKOUŠKY A REVIZE:

| | |
|---|---|
| DOPRAVOVANÝ PLYN | ZEMNÍ PLYN |
| PROVOZNÍ PŘETLAK (MOP) | 2,0 kPa |
| ZKUŠEBNÍ PLYN | VZDUCH |
| ZKUŠEBNÍ PŘETLAK (STIP) | 5,0 kPa; 15 kPa PŘI VEDENÍ PLYNOVODU VE ZDIVU |
| DÉLKA ZKOUŠKY | 15 a 15 MINUT |
| POVOLENÝ POKLES | 0,0 kPa |
| ZKUŠEBNÍ MĚŘIDLO | VODNÍ U MANOMETR |

TLAKOVÁ ZKOUŠKA A REVIZE SE PROVEDOU PODLE EN 1775 A TP G 704 01
PROVOZNÍ ZKOUŠKA SPOTŘEBIČŮ SE PROVEDE DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE

MAX. HODINOVÁ SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU = 9,4 m3/hod
PROVOZNÍ PŘETLAK VNITŘNÍHO PLYNOVODU = 2,1 kPa

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

# SO-01

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

| | |
|---|---|
| ČÁST DÍLA: | ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Hájek | VYPRACOVAL: Ing. arch. Václav Hájek |

ATELIER HÁJEK
urbanismus, architektura, interiér, design
Nerudova 208/44, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 513 511, Fax 495 514 742
IČO: 61 308 803, DIČ: CZ6103080803
web: www.atelierhajek.cz

| | | |
|---|---|---|
| Kraslí: | | |
| Zpracoval: | Ing. JINDŘICH HORYNA | |
| Zodp. projektant: | Ing. JINDŘICH HORYNA | |
| Hlavní projektant: | Ing. Jan SHEJBAL | |
| Technická kontrola: | Ing. Jan SHEJBAL | |
| Kraj: PARDUBICKÝ | Pov. úřad: ČESKÁ TŘEBOVÁ | Obec: ČESKÁ TŘEBOVÁ |

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTAX, ARCHITEKTURA A ZNALECTVÍ ZNOJMO
Zbona 138, 669 01 Znojmo-Jižní, tel.: 485 425 811, fax: 485 425 820
www.optima-znojmo.cz

| | |
|---|---|
| Investor: MĚSTSKÁ ČESKÁ TŘEBOVA, STARÉ NÁMĚSTÍ 78 | |
| Akce: MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ TŘEBOVÁ č.p. 452 | |
| Objekt: SO-01 KNIHOVNA | |
| Obsah: **PŮDORYS 1.NP** | |

| | |
|---|---|
| Stupeň: | DPS |
| Zak. č.: | 4710-22-4 |
| Arch. č.: | 4042 |
| Datum: | 06/2023 |
| Formát: | 3xA4 |
| Měř.: 1:50 | Číslo příl. výkresu: |
| Klíč: M | D.1.4.7.3 |