TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Účel místnosti	Plocha [m²]		Podlaha	Světlá výška/ podhled [m]	Obklad/ omyv.nátěr[m]
1.01	ZÁDVEŘÍ	18,4	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,5 /PD4 AKUST	
1.02	VSTUPNÍ HALA	27,6 126,5	P04 P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,6 / PD1 SDK 3,0 / PD4 AKUST	
1.03	CHODBA	4,1	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,6 /PD1 SDK	
1.04	WC	4,6	P07	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.05	ZÁZEMÍ RECEPCE	19,5	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,6/PÁS KERAM.
1.06	WC – INVAL/VEŘEJNOST	4,2	P07	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,6 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.07	KADEŘNICTVÍ	18,7	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,8 /PD2 SDK	2,8/KERAM.
1.08	AKTIVIZACE	23,0	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,8 /PD4 AKUST	
1.09	SKLAD AKTIVIZACE	9,0	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	
1.10	SCHODIŠTĚ	16,3	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1.11	LŮŽKOVÝ VÝTAH 3	7,6		–		
1.12	SERVER	5,9	P09	PUR STĚRKA	3,2 /PD7 OMÍTKA	
1.13	CVIČEBNA	58,9	P03	PVC AKUSTIK	2,8 /PD4 AKUST	1,5/KERAM.
1.14	ZASEDACÍ MÍSTNOST	55,7	P02	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,8 /PD4 AKUST	0,6/PÁS KERAM.
1.15	SCHODIŠTĚ	25,6	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,2 /PD7 OMÍTKA	
1.16	CHODBA	138,9	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,6 /PD3 SDK	
1.17	ÚKLID. STROJE/MYTÍ VOZÍKŮ	42,9	P10	PUR STĚRKA	2,8 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.18	WC – KLIENTI	4,1	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.19	WC – KLIENTI – INVAL	4,4	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.20	ŠATNA – MUŽI	17,9	P02	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	
1.21	UMÝVÁRNA	2,0	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.22	SPRCHA	2,4	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.23	WC	2,1	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.24	ŠATNA – ŽENY	51,3	P02	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	
1.25	UMÝVÁRNA	4,6	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.26	SPRCHA	1,7	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.27	WC	1,7	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.28	UMÝVÁRNA	3,7	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.29	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	2,7	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.30	DÍLNA ÚDRŽBY	47,4	P09	PUR STĚRKA	2,8 /PD5 AKUST	1,5/KERAM.
1.31	ZÁZEMÍ UDRŽBY	12,9	P02	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	
1.32	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ ÚDRŽBY	6,4	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.33	DENNÍ MÍSTNOST/ÚKLID, PRÁDELNA	19,8	P02	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,6/PÁS KERAM.
1.34	TECHNICKÁ MÍSTNOST	32,1	P09	PUR STĚRKA	2,8 /PD5 AKUST	
1.35	TECHNICKÁ MÍSTNOST	32,1	P09	PUR STĚRKA	2,8 /PD5 AKUST	
1.36	LŮŽKOVÝ VÝTAH 2 – EVAKUAČNÍ	6,6		–		
1.37	CHODBA	25,4	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,2 /PD7 OMÍTKA	
1.38	ÚSTŘEDNA EPS	4,5	P09	PUR STĚRKA	3,2 /PD7 OMÍTKA	
1.39	MÁRNICE	25,8	P09	PUR STĚRKA	2,8 /PD1 SDK	2,0/KERAM.
1.40	ROZVODNA ELEKTRO	8,5	P09	PUR STĚRKA	3,2 /PD7 OMÍTKA	
1.41	ROZVODNA PO	5,5	P09	PUR STĚRKA	3,2 /PD7 OMÍTKA	
1.42	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	8,7	P09	PUR STĚRKA	2,6 /PD6 AKUST	
1.43	SKLAD PRACÍCH PROSTŘEDKŮ	5,0	P09	PUR STĚRKA	2,6 /PD2 SDK	
1.44	MANDL A ŽEHLENÍ	32,0	P09	PUR STĚRKA	2,8 /PD6 AKUST	
1.45	ÚKLID	3,1	P09	PUR STĚRKA	2,6 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.46	PRÁDELNA	38,8	P10	PUR STĚRKA	2,8 /PD6 AKUST	2,0/KERAM.
1.47	CHODBA	27,7	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,6 /PD3 SDK	
1.48	LŮŽKOVÝ VÝTAH 1 – EVAKUAČNÍ	6,6		–		
1.49	TECHNICKÝ PROSTOR	11,0	P09	PUR STĚRKA		
1.50	SERVER	6,1	P09	PUR STĚRKA	3,2 /PD7 OMÍTKA	
1.51	POKOJ 2L	29,6	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,5/PÁS KERAM.
1.52	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.53	POKOJ 1L	18,7	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,5/PÁS KERAM.
1.54	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.55	POKOJ 1L	18,7	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,5/PÁS KERAM.
1.56	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.57	POKOJ 1L	18,7	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,5/PÁS KERAM.
1.58	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.59	POKOJ 1L	18,7	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,5/PÁS KERAM.
1.60	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.61	POKOJ 1L	18,7	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,5/PÁS KERAM.
1.62	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.63	POKOJ 1L	18,7	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,5/PÁS KERAM.
1.64	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.65	POKOJ 1L	18,7	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,5/PÁS KERAM.
1.66	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.67	POKOJ 1L	18,7	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,5/PÁS KERAM.
1.68	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.69	DENNÍ MÍSTNOST	14,6	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	1,5/KERAM.
1.70	WC+KOUPELNA	5,8	P08	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.71	JÍDELNA/SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	27,2	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	0,6/PÁS KERAM.
1.72	CHODBA	52,9	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD3 SDK	
1.73	OŠETŘOVATELKY	27,6	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,7 /PD1 SDK	0,6/PÁS KERAM.
1.74	ZÁZEMÍ OŠETŘOVATELKY	4,4	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,4 /PD1 SDK	
1.75	PŘÍPRAVA LÉKŮ	4,3	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,4 /PD1 SDK	
1.76	WC	2,9	P07	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.77	WC	2,5	P07	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,4 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.78	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	6,0	P02	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,6 /PD1 SDK	
1.79	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,0	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,6 /PD1 SDK	2,0/KERAM.
1.80	ÚKLID	3,6	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,6 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.81	CHODBA	37,3	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,6 /PD3 SDK	
1.82	SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ	5,4	P09	PUR STĚRKA	2,6 /PD1 SDK	
1.83	FILTR	2,6	P09	PUR STĚRKA	2,8 /PD6 AKUST	2,0/KERAM.
1.84	PRÁDELNA	8,0	P10	PUR STĚRKA	2,8 /PD6 AKUST	2,0/KERAM.
1.85	PRÁDELNA–PŘÍJEM	13,1	P09	PUR STĚRKA	2,8 /PD2 SDK	2,0/KERAM.
1.86	PŘEDSÍŇ	3,9	P01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	2,4 /PD1 SDK	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETON – SLOUPY A VÝTAHOVÁ ŠACHTA
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300 mm, P15, NA MALTU M 10, Rwmin 48 dB, Uw≤0,93 W/m2K
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300 mm, P20, NA MALTU M 10, Rwmin 54 dB, Uw≤0,93 W/m2K
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250 mm, P15, NA MALTU M 10, Rwmin 53 dB
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 190 mm, P15, NA MALTU M 10, Rwmin 50 dB
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 80, 140 mm
- SDK ZÁKRYT INSTALACÍ TL. 75 mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM / TEPELNÁ IZOLACE
- KERAMICKÝ OBKLAD
- POŽÁRNÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ DLE PBŘ

POZNÁMKY

–SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVA. D.1.1.1.1
–SCHODIŠŤOVÁ RAMENA A MEZIPODESTY BUDOU ZDOLA OPATŘENY CEMENTOVOU STĚRKOU. SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A BOKY RAMEN OBLOŽENY KERAMICKOU DLAŽBOU
–UMÍSTĚNÍ A VELIKOSTI OTVORŮ PRO DVEŘE VÝTAHŮ BUDOU UPRAVENY DLE VYBRANÉHO VÝROBCE VÝTAHŮ
–NIKY PRO ROZVADĚČE, ROZDĚLOVAČE ÚT A HYDRANTY UPRAVIT DLE VYBRANÝCH TYPŮ
–INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ PROVOZU KADEŘNICTVÍ NENÍ SOUČÁSTÍ ZAPOČITATELNÝCH POLOŽEK ROZPOČTU VČETNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY T32. UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ ZTI A KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI KD
–TŘI VENKOVNÍ KAMENNÉ ZÍDKY U VÝCHODNÍHO VSTUPU DO C1 BUDOU PROVEDENY Z GABIONOVÉHO SYSTÉMU. VYZNAČENÉ STRANY BUDOU URČENY PRO POPÍNAVÉ ROSTLINY (NEJSOU SOUČÁSTÍ PD). ZÍDKY BUDOU PROVEDENY PO DOKONČENÍ FASÁD S OTEVŘENOU DILATACÍ 20 mm OD KŘÍDLA C1
POZOR: – VÝZTUŽ PODKLADNÍHO BETONU BUDE VODIVĚ PROVAŘENA S VÝZTUŽÍ ZÁKLADŮ V MÍSTECH URČENÝCH PODLE PROJEKTU ELEKTRO A STATIKY (MĚŘENÍ BLUDIVÝCH PROUDŮ)

–INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ ANI BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD VČETNĚ VOLNĚ STOJÍCÍCH LEDNIC, NÁPOJOVÉHO AUTOMATU, PRVKŮ AUDIO/VIDEO VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI, ODPADOVÝCH NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD A BOXŮ NA OSTRÝ ODPAD POŽADOVANÝCH KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ, OCHRANY STĚN U POSTELÍ. ROZMÍSTĚNÍ INSTALAČNÍCH A KONCOVÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ BYLO ODSOUHLASENO UŽIVATELEM. PŘÍPADNÉ ÚPRAVY UMÍSTĚNÍ TĚCHTO PRVKŮ BUDOU ŘEŠENY FORMOU ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM.

Výpis překladů v nenosných stěnách

OZNAČENÍ	POPIS	PŘEKLAD				
X01	ROZMĚR	š. 145 mm, v. 71 mm, d. 1250 mm	POČET KUSŮ	1.NP	2.NP	3.NP
	MATERIÁL	KERAMOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ PŘEKLAD		27ks	40ks	29ks
	POZNÁMKA	V PŘÍČKÁCH Z KERAMICKÝCH BLOKŮ tl. 80 mm BUDOU PŘEKLADY KLADENY NA "BOK".				

OZNAČENÍ	POPIS	PŘEKLAD				
X02	ROZMĚR	š. 145 mm, v. 71 mm, d. 2250 mm	POČET KUSŮ	1.NP	2.NP	3.NP
	MATERIÁL	KERAMOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ PŘEKLAD		6ks	2ks	2ks
	POZNÁMKA	V PŘÍČKÁCH Z KERAMICKÝCH BLOKŮ tl. 80 mm BUDOU PŘEKLADY KLADENY NA "BOK".				

OZNAČENÍ	POPIS	PŘEKLAD				
X03	ROZMĚR	š. 145 mm, v. 71 mm, d. 1750 mm	POČET KUSŮ	1.NP	2.NP	3.NP
	MATERIÁL	KERAMOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ PŘEKLAD		2ks	–	2
	POZNÁMKA	V PŘÍČKÁCH Z KERAMICKÝCH BLOKŮ tl. 80 mm BUDOU PŘEKLADY KLADENY NA "BOK".				

OZNAČENÍ	POPIS	PŘEKLAD				
X04	ROZMĚR	š. 145 mm, v. 71 mm, d. 3000 mm	POČET KUSŮ	1.NP	2.NP	3.NP
	MATERIÁL	KERAMOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ PŘEKLAD		1ks	–	–
	POZNÁMKA	V PŘÍČKÁCH Z KERAMICKÝCH BLOKŮ tl. 80 mm BUDOU PŘEKLADY KLADENY NA "BOK".				

OZNAČENÍ	POPIS	PŘEKLAD				
X05	ROZMĚR	š. 145 mm, v. 71 mm, d. 1000 mm	POČET KUSŮ	1.NP	2.NP	3.NP
	MATERIÁL	KERAMOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ PŘEKLAD		1ks	1ks	–
	POZNÁMKA	V PŘÍČKÁCH Z KERAMICKÝCH BLOKŮ tl. 80 mm BUDOU PŘEKLADY KLADENY NA "BOK".				

OZNAČENÍ	POPIS	PŘEKLAD				
X06	ROZMĚR	š. 55 mm, v. 100 mm, d. 2850 mm	POČET KUSŮ	1.NP	2.NP	3.NP
	MATERIÁL	OCELOVÝ VÁLCOVANÝ NOSNÍK 2x IPE 100		1ks	–	–
	POZNÁMKA					

POZNÁMKA: ROZMĚRY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PROVĚŘIT PŘED ZHOTOVENÍM PŘÍMO NA STAVBĚ. SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

LŮŽKOVÁ KAPACITA

1.NP / KŘÍDLO C2: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
POČET POKOJŮ / LŮŽEK: - JEDNOLŮŽKOVÉ: 8 / 8 - DVOULŮŽKOVÉ: 1 / 2
POČET LŮŽEK V 1NP / ODLEHČOVACÍ SLUŽBA: 10
CELKOVÝ POČET LŮŽEK V OBJEKTU: 65

±0,000 = 368,300

Akce: **DOMOV PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ – BUDOVA C**

Investor: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2

Projektant: B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Ing. Miroslav Kaňka	Ing. Jiří Fišer	Ing. Vladimír Tepl

razítko | poré č.

Stupeň	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ	DPS
Objekt	SO 01 – objekt domova pro seniory	
Obsah	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP – KŘÍDLO C1	Měřítko 1:50
Datum	Zak. číslo	Č. výkresu
03/2024	6731/24	D.1.1.1.5