



## Stavební práce

### Legenda materiálů

- Stávající konstrukce
- Navrhované konstrukce

### Poznámky

- Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť;
- Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentace dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentace je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací odsouhlasit s autory návrhu;
- Nedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavební kování, při pomocné, kompletační a začístořovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných přípojovacích vedení, dokončení detailů návaznosti uzlových částí stavby;
- Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučení;
- Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny s ohledem na požární odolnost dle požadavku projektu požární bezpečnostního řešení stavební části a stavebního povolení;
- Součástí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZB;
- Veškeré prostory a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí části dokumentace;
- Všechny elektroinstalační krabice na stěnách budou zapuštěné pod omítku nebo do sádrokartonových předstěn;
- Kompletace, zapojení a odzkoušení provozních a technologických souborů instalací TZB a jejich provozní zkoušky a výstupní revize jsou součástí dodávky stavby a musí být prováděno oprávněnou osobou, pověřenou generálním dodavatelem stavby. Během provádění TZB bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek TZB bude vystavena revizní zpráva eventuálně protokol;
- Dodávané skryté konstrukce budou před zakrytím protokolárně převzaty technickým dozorem investora. K převzetí bude technický dozor investora včas a průkazně vyzván dle platného plánu kontrolních prohlídek;
- Dodávané skryté rozvody TZB budou před zakrytím protokolárně převzaty mistrem příslušné profese dle platného plánu kontrolních prohlídek;
- Prostory pro instalace technického zařízení budovy je nutno koordinovat s projektem příslušné profese viz část D.1.4 Technika prostředí staveb;
- Odstiny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci autorského dozoru podle reálných vzorků v průběhu stavby;
- Sádrokartonové k-ce budou z vysokopevnostních sádrokartonových desek s vysokou tvrdostí, mechanickou odolností, odolností ve vlhkém prostředí;
- Povrch sádrokartonových k-ci bude před provedením povrchové úpravy bude výtmelem a přebroušen;
- Rozmístění svítidel odsouhlasí projektant;
- Tato dokumentace byla vypracovaná na základě podkladů stávajícího stavu budovy, poskytnutých investorem. Veškeré nesrovnalosti musí být ověřené na stavbě podle skutečného stavu, popřípadě musí být konzultované s investorem a projektantem DPS;
- Tato dokumentace je vypracovaná jako dokumentace pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby;
- Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být konzultovány s projektantem DPS;
- Výrobní dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena projektantem DPS;
- Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN;
- V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požární bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci;
- Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební suti budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím unikem;
- Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta.

SPOLUPRÁCE		VYPRACOVAL		Ing. arch. Marko Kubovič, Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel, Bc. Tamará Bartalová, Bc. Marek Velič		SPOLEČNOST		IČO: 09614702			
Projektční a inženýrská činnost		KONTAKT		tel.: +420 730 931 793, E-mail: atelier@majag.cz		<b>MAJAG</b>		DIČ: CZ09614702 602 00 Brno-stře Malinovského náměstí 603/4			
Pro Sportovní podlahy Zlín s.r.o.											
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				Ing. Jaroslav Čepický		ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby		INVESTOR			
								Česká Třebová			
								Ústecká 598			
								580 02 Česká Třebová			
ZAKÁZKA		Rekonstrukce tělocvičny ZŠ - Česká Třebová		Obec: Česká Třebová [580031] Katastrální území: Parník [621820]		Parcelní číslo: 1196		ČÁST		Architektonicko-stavební část	
STUPEŇ		Dokumentace pro provádění stavby		MĚŘÍTKO		1 : 100		DATUM		12/2024	
								VÝKRES		Pohledy - Nové konstrukce	