

Tabulka místností 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Úprava stěn
001	Předsíň	7,03	pvc	
002	Šatna - děti	20,12	keramická dlažba	
003	WC - Děti	19,03	keramická dlažba	ker. obklad v.1,7m
004	úklidová komora	2,50	keramická dlažba	ker. obklad v.1,7m
005	Šatna - personál	6,04	pvc	
006	Umývárna	1,22	keramická dlažba	ker. obklad v.1,7m
007	WC - personál	1,53	keramická dlažba	ker. obklad v.1,7m
008	Herna	103,08	pvc	
009	Výdej jídel	8,82	keramická dlažba	obklad za linkou
010	Technická místnost	3,34	keramická dlažba	
011	Sklad pomůcek	6,20	pvc	
		178,91 m²		


Stávající budova MŠ



Obvodová stěna - tl. izolace 200mm



Vnitřní stěna - tl. izolace 80mm




Instalační přízdívka



požadavky ZTI



plánovaná trasa VZT

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUČÍ ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková	
		ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Vacková	
VYPRACOVAL Ing. Pavla Vacková	MÍSTO STAVBY Česká Třebová		DATUM 03/2021
STUPEŇ Dokumentace pro provedení stavby			ZAK. Č. 3327-61
INVESTOR Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová		Č.PARÉ	
STAVBA Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová SO 02 - Dodávka kontejneru			
VÝKRES Půdorys 1NP	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESÉ STAVEBNÍ	Č.VÝKR. SO 02-02