



REZ B-B'

REZ A-A'





POZNÁMKA

- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ



| | d (m) | A (W/m²K) |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| LATEČ NÁŠPA - ŠTERKOPÍSEK | 0,05 | |
| OCHRAN. NÁTER - REFLEKOL | | |
| HYDROIZOL. 1x BITAGITS 2x IPA 400H | | |
| TEPEL. IZOL. KSD POLYSTYRÉN | 0,05 | 0,043 |
| BETON. HAZ. SPÁD. VRSTVA | 0,05-0,13 | 1,28 |
| 1x PENETR. NÁTER - APIL - A 400H | | |
| 1x STROPNÍ DESKY | 0,25 | 1,43 |
| TEPELNÝ ODPOR | | $\Sigma R_i = 6,02 \text{ m}^2$ |

- VENTILAČNÍ HLAVICE - V 125/300 ČSN 132476
- VĚTRACÍ KANÁLKY - HLAVNÍ - 150/100
- VĚTRACÍ OTVORY - A 1,3M 150H50MM, CHRÁNĚNÉ NRČKOU 150/150 DN 746910
- DILATAČNÍ SPÁRY VE SPÁDOVÉM BETONU 5x5M

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--------------------|
| Kreslil: | Kolektiv OPTIMA |  | <div>OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žitkova 738, 568 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 420 911, fax: 465 423 935 e-mail: INFO@OPTIMA-VN.CZ</div> | |
| Zpracoval: | Kolektiv OPTIMA | | | |
| Zodp. projektant: | Ing. Jan SHEJBAL | | | |
| Hlavní projektant: | Ing. Jan SHEJBAL | | | |
| Technická kontrola: | Ing. Jan SHEJBAL | | | |
| Kraj: PARDUBICKÝ | Pověř. úřad: ČESKÁ TREBOVÁ | Obec: ČESKÁ TREBOVÁ | | |
| Investor: Město Česká Třebová | | | Stupeň: | DSP |
| Akce: | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ODSTRANĚNÍ STAVBY STÁVAJÍCÍHO AREÁLU PO FIRMĚ BOHM PLAST-TECHNIK a.s. V BEZDĚKOVĚ | | Zak. č.: | 4677-22-3 |
| Objekt: | SO-01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA | | Arch. č.: | 400B |
| Obsah: | VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE PŮDORYS STŘECHY | | Datum: | 08/2022 |
| | | | Formát: | |
| | | | Měř.: | Čís. příl. výkresu |
| | | | Kóty: | D.1.7 |