PŮDORYS STŘECHY - OBJEKT ŠKOLY, SPOJOVACÍHO KRČKU A JÍDELNY



LEGENDA ZNAČEK:

- (K1) VĚTRACÍ KOMÍNEK NA STŘEŠE PAVILONU ŠKOLY
- (K2) VĚTRACÍ KOMÍNEK NA STŘEŠE TĚLOCVIČNY
- (K3) VĚTRACÍ KOMÍNEK NA STŘEŠE JÍDELNY
- (V1) PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE NA STŘEŠE JÍDELNY
- (SV) STŘEŠNÍ SVĚTLÍK NA STŘEŠE JÍDELNY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SKLADEB:

(PS1a) Skladba ploché střechy nad pavilonem školy

- Souvrství asfaltových pásů	20 mm
- Betonová mazanina	45 mm
- Škvárobeton	100 mm
- Železobetonová deska	-

(PS1b) Skladba ploché střechy nad vstupem do školy

- PVC fólie	neověřeno
- Betonová mazanina	neověřeno
- Škvárobeton	neověřeno
- Železobetonová deska	-

(PS4) Skladba - spojovací krček k jídelně

- Souvrství asfaltových pásů	20 mm
- Prkenné bednění	25 mm
- Dřevěný krov + uzavř. vzduch. mezera	500 mm
- Betonová mazanina	cca 60
- Stropní vložky HURDIS	-
- Omítka	

(PS5) Skladba - střecha nad jídelnou

- Souvrství asfaltových pásů		20 mm
- Prkenné bednění		25 mm
- Dřevěný krov + uzavř. vzduch. mezera		250 mm
- Betonová mazanina		cca 60
- Stropní vložky HURDIS	PZD	-
- Omítka		

Obvodové zdivo - CDm

POZNÁMKY:

- Solární panely a potrubí vedoucí k panelu na ohřev vody budou před realizací zateplení demontovány, po ukončení prací na zateplování objektu budou namontovány zpět.
- Vysoké komíny po stranách tělocvičny budou ze stran lemovaných střechou zatepleny tepelnou izolací o menší tloušťce než v případě zateplení fasády objektu
- bude provedeno nové oplechování atik
- rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně ověřit na stavbě
- stávající protidešťové žaluzie budou nahrazeny novými
- popis zámečnických a klempířských výrobků je uveden ve výpisech prvků
- stávající bleskosvod bude demontován a po ukončení prací na střechách bude namontován zpět, podrobněji viz. technická zpráva v textové části této dokumentace
- sklon střechy nad budou školy je ve stávajícím stavu minimální, tento sklon nebyl přesně změřen

ATELIER DEK

AKCE:
Projektová dokumentace Zateplení Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
Základní škola, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová

PROJEKTANT:	OBJEDNATEL:
DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00 TEL 234 054 284 FAX 234 054 291	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02 Česká Třebová

STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
OBSAH VÝKRESU:	Půdorys střechy - škola, jídelna a spojovací krček - stávající stav	

VYPRACOVAL: Ing. Adam Kermes	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Štajnrt	FORMÁT	A3 (2 x A4)
		DATUM:	září 2016
		MĚŘÍTKO:	1:200
KONTROLOVAL: Ing. Ctibor Hůlka		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016-005705-KeA
	Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 156	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.24