



STROPNÍ KONSTRUKCE Z PŘEDPÍNANÝCH DUTINOVÝCH
PANELŮ VÝŠKY 200 MM.

SKLADBA PANELŮ JE INFORMATIVNÍ. DETAILNĚ ŘEŠIT
VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE NOSNÉ
KONSTRUKCE STROPU.

SKLADBU STROPNÍ KONSTRUKCE A PROSTUPŮ JE
NUTNÉ ODSOUDHLASIT PROJEKTANTEM.

PANELY BUDOU UKLÁDĀNY NA VĚNCE DO CEMENTOVĚ
MALTY TL. 10 MM, POKUD NEBUDE VE VÝROBNĚ
DOKUMENTACI PŘEDEPSÁNO JINAK.

PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ ŘEŠIT VE VÝROBNÍ
DOKUMENTACI DODAVATELE STROPNÍ KONSTRUKCE.

PRO OSAZENÍ KOTVENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ JSOU
NAVRŽENY V MÍSTĚ ULOŽENÍ OTVORY V HORNÍM VĚNCI,
KTERÉ BUDOU PO MONTÁŽI OCELOVÉ KONSTRUKCE
ZALITY. POLOHU A VELIKOST JE NUTNÉ KOORDINOVAT
Z DODAVATELEM OCELOVÉ KONSTRUKCE.

ZÁLIVKA A ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STROPNÍ KONSTRUKCE, V TOMTO PROJEKTU NENÍ SPECIFIKOVÁNA.

VĚNCE A DOBETONOVÁVKY JSOU SPECIFIKOVÁNY
NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE. BUDOU PROVEDENY PO
MONTÁŽI STROPU A OSAZENÍ ŽALÍVKOVÉ VÝTŮŽE.
PŘEDPOKLÁDÁ SE VYLITÍ HORNÍCH VĚNCŮ A DOBETO-
NOVÁVEK ZÁROVEŇ SE ŽALÍVKOU.

| VÝKAZ MNOŽSTVÍ | | |
|---------------------------|---------|--------------|
| Označení | Počet | Jedn otka |
| SPIROLL H=200MM | 114,742 | m2 |
| VĚNEC C25/30 | 1,997 | m3 |
| KOTVENÍ STŘEŠNÍCH VAZNIKŮ | 10,000 | Kus |



| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|
| VED. PROJEKTU | ARCH. NÁVRH | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | Projekční kancelář Žižkov s. r. o. Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524 tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz | |
| ING. V. ENT | | ING. T. DOLEČEK | | | |
| INVESTOR | Město Česká Třebová | | | FORMÁT | 4 A4 |
| MÍSTO STAVBY | Česká Třebová | | | DATUM | 09/2019 |
| ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE, ČESKÁ TŘEBOVÁ | | | | ÚČEL | PROVÁDĚNÍ STAVBY |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| | | | | Č. ZAKÁZKY | 2014_30 |
| | | | | Č. ARCHIVNÍ | - |
| TVAR A SKLADBA STROPU PROVOZ. BUDOVA | | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU D.02.2.05.2 |