



POHLED SEVEROZÁPADNÍ




POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ




POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



LEGENDA :

- a** Omítky zahrnují: Drobné opravy štukové vrstvy vápenné omítky v soklové části (cca 15m²) opatřeny novým vápenným prodyšným nátěrem (celkem 51,5m²)
- b** Roubení : Oprava spár a nový hustý vápenný nátěr. Konzervační nátěr trámů Iněným příp. konopným olejovým nátěrem (celkem 79,5m²)
Dveře: Jsou stávající dřevěné. Na vchodových dveřích bude proveden nový nátěr po předchozím obroušení. (podrobněji viz výpis prací a oprav)
Okna: Jsou stávající dřevěné špaletové. U oken bude proveden nový nátěr po předchozím obroušení. (podrobněji viz výpis prací a oprav)
- c** Dřevěné pobití : V místech, kde je nátěr vybledlý provedena obnova lazurovacím nátěrem alt. olejovým nátěrem dle původního nátěru (celkem 57,1m²)
- d** Kamenná podezdívka : vyspárování a vyspravení uvolněných kamenů (cca 10m²)
- e** Dřevěné nosné trámy staré chaloupky : Konzervační bezbarvý prodyšný nátěr (celkem 36,5m²)
Střecha : stávající šindel
Klempířské prvky : stávající pozinkované

Barevné řešení zůstane zachováno dle původního.
Typy nátěrů budou upřesněny při provádění dle výběru dodavatele, který stanoví přesný postup s ohledem na historické prvky.
Změny či upřesňující detaily budou konzultovány a odsouhlaseny zástupcem památkové péče.

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON		
		ZOODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON		
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON		MÍSTO STAVBY KOZLOV 50		DATUM 10/2019 ZAK. Č. 3233-42 Č.PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ 78				
STAVBA OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO SO 01 - BUDOVA				
VÝKRES POHLEDY		MĚŘÍTKO 1:100	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D1.1.7