

STAVEBNÍ ÚPRAVY V MÍSTĚ ZÁKLADŮ STAVBY
M 1:100



ŘEZ B-B
NOVÝ PŘÍVODNÍ VĚTRACÍ OTVOR



ŘEZ C-C
PODŘEZÁNÍ STŘEDOVÉ ZDI



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ROUBENÁ STĚNA OD PODLAHY NA KAMENÉ PODEZDÍVCE STĚNA ZEVNITŘ OMÍTNUTA S VYZTUŽENÝM PLETIVEM
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ ČÁST DO VÝŠKY 65 cm ZBYTEK ROUBENÁ STĚNA S OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO
- BOURANÉ PLOCHY , KONSTRUKCE
- OTLUČENÍ OMÍTKY DO V. 1M, M.Č. 101 A 102
- OKAPOVÉ CHODNÍKY Z OPUKY

S

POZNÁMKA :
Po odstranění omítek spodní části roubení bude zkontrolován stav trámů a stanoven po dohodě se zástupcem památkové péče další postup částečné či celé výměny trámů roubení. V případě výměny celého spodního trámu (navržen nový dubový) je nutno před výměnou stěny řádně zajistit dřevěnými fošnami - kleštinami z obou stran s prošroubováním a opatrně rovnoměrně heverovat přes vodorovné trámky - svlaky. Vyměněné prvky musí být provedeny ve stejném provedení jako původní. Po výměně budou prvky roubení i odhalená podezdívka ošetřeny proti dřevokazným škůdcům mikrovlnným ohřevem a biotechnickým nátěrem. Podrobný postup výměny a sanace bude upřesněn po výběru zhotovitele. Zhotovitel musí splňovat kvalifikaci pro rekonstrukci roubených staveb památkových objektů.

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. PETR ABSOLON ZOODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL: ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY: KOZLOV 50	DATUM: 10/2019
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ZAK. Č.: 3233-42
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ 78		Č.PARÉ
STAVBA: **OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO SO 01 - BUDOVA**		
VÝKRES: **1.NP- BOURACÍ PRÁCE, ZÁKLADY**	MĚŘÍTKO: 1:50,	PROFESE: STAVEBNÍ / Č.VÝKR.: **D1.1.2**