

Tabulka kubatur

Číslo profilu	Staničení	Vzdál. prof.	Ornice tl. 0,1 m			Podorničí tl. 0,4 m			Minerální těsnění tl. 0,5 m			Vyrovnávací vrstva - interní materiál min. tl 0,2 m			Násypy			Svahování násypů			Úprava pláňě			Ohumusování a osetí tl. 10 cm v rovině			Ohumusování a osetí tl. 10 cm ve svahu			Navýšení odpadů			Přehnutí odpadů		
	km	m	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m2	m	m	m2	m	m	m2	m	m	m2	m	m	m2	m2	m	m3	m2	m	m3
1	0,000		11,6			45,8			55,6			21,8			1,2			1,3			3,3			3,3			1,3			280,8			2,8		
		20		11,35	227		44,55	891		54,21	1084,1		21,36	427,2		1,37	27,4		2,6	52		3,3	66		3,3	66		1,55	31		206,95	4139		2,17	43,4
2	0,020		11,1			43,3			52,9			20,9			1,5			3,9			3,3			3,3			1,8			133,1			1,6		
		20		11,97	239,30		47,62	952,40		58,42	1168,30		23,17	463,30		1,675	33,5		4,375	87,5		3,25	65		3,25	65		2,14	42,8		134,00	2680,00		1,17	23,30
3	0,040		12,9			52,0			64,0			25,4			1,8			4,9			3,2			3,2			2,5			134,9			0,8		
		20		10,65	212,90		43,15	863,00		53,06	1061,10		21,02	420,30		1,955	39,1		5,075	101,5		3,2	64		3,2	64		2,525	50,5		155,69	3113,80		2,04	40,70
4	0,060		8,4			34,3			42,1			16,6			2,1			5,3			3,2			3,2			2,6			176,5			3,3		
		20		7,88	157,60		32,13	642,50		39,35	786,90		15,49	309,70		2,32	46,4		5,55	111		3,3	66		3,3	66		2,715	54,3		188,55	3771,00		2,00	40,00
5	0,080		7,3			29,9			36,6			14,4			2,5			5,8			3,4			3,4			2,9			200,6			0,7		
		20		5,90	117,90		26,04	520,80		31,31	626,10		12,22	244,30		3,48	69,6		6,54	130,8		3,8	76		3,8	76		3,445	68,9		143,34	2866,80		0,35	7,00
6	0,100		4,5			22,2			26,1			10,1			4,4			7,3			4,2			4,2			4,0			86,0			0,0		
		3,6		3,79	13,63		17,28	62,19		20,78	74,79		8,14	29,29		24,17	87,012		12,39	44,604		12	43,2		12	43,2		8,765	31,554		43,02	154,87		0,00	0,00
	0,104		3,1			12,4			15,5			6,2			43,9			17,5			19,8			19,8			13,5			0,0			0,0		
		4,1		1,55	6,36		6,20	25,42		7,75	31,78		3,10	12,71		41,375	169,64		20,65	84,665		20,9	85,69		20,9	85,69		18,65	76,465		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,108		0,0			0,0			0,0			0,0			38,8			23,8			22,0			22,0			23,8			0,0			0,0		
		3,8		0	0		0	0		0	0		0	0		27,265	103,61		24,45	92,91		11	41,8		11	41,8		24,45	92,91		0	0		0	0,00
	0,1115														15,7			25,1			0,0			0,0			25,1			0,0			0,0		
		2,5		0	0		0	0		0	0		0	0		7,85	19,625		12,55	31,375		0	0		0	0		12,55	31,375		0	0		0	0,00
	0,114		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0	0,00
Celkem			975			3957			4833			1907			596			736			508			508			480			16725			154		

Filtrační geotextílie - 10200 m<sup>2</sup>

Odvodňovací žlab - dl. 156,5m

    žlab 50/60/17    313 ks

    beton C16/20    29 m<sup>3</sup>

Doplnění konstrukce komunikace:    78 m<sup>2</sup>

    silniční obrubník (100x15x25)    35 ks

    beton C16/20    3 m<sup>3</sup>

    odstranění stáv. obruby    40 m

Rekonstrukce cesty:    110 m<sup>2</sup>

    štěrkodrt' v tl. 0,25 m    28 m<sup>3</sup>

    sil. panely 3000/1000/150    4 ks

Rekonstrukce cesty:    500 m<sup>2</sup>

    výkop (stáv. povrch)    100 m<sup>3</sup>

    skladba - viz. Podrobná situace